

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的（）、身体健康放在首位。	生命安全	经济利益	财产安全	个人利益		单选题
2	下列各项法律法规中，由国务院制定的是（）。	《建筑法》	《安全生产法》	《刑法》	《安全生产许可证条例》		单选题
3	涉及建筑施工企业安全生产责任法规，从地方层面颁布的有（）。	《安全生产法》	《建筑法》	《上海市建设工程质量和安全条例》	《建设工程安全生产管理条例》		单选题
4	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，如基坑支护与降水工程、脚手架工程等，编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位（）和总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	技术负责人	法定代表人	实际控制人	项目负责人		单选题
5	12个月内同一企业连续发生三次生产安全事故的，（）安全生产许可证。	暂扣	收回	注销	吊销		单选题
6	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，对全国“安管人员”安全生产工作监督管理的是（）。	国务院住房和城乡建设主管部门	国家应急管理部门	上海市住房和城乡建设管理委员会	上海市应急管理局		单选题
7	施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。	安全管理部门负责人	技术负责人	法定代表人	项目负责人		单选题
8	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，（）对项目安全生产标准化工作负总责。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位		单选题
9	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围由（）制定。	国务院住房和城乡建设主管部门	全国人大	各级政府	省级住房和城乡建设主管部门		单选题
10	特种设备运行不正常时，特种设备作业人员应当（）保证安全。	按照操作规程采取有效措施	马上撤离现场	第一时间报警	大声呼救通知周边人员		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（）应有效落实现场施工机械管理的岗位职责。	项目技术负责人	项目专职安全生产管理人员	项目经理	总监理工程师		单选题
12	气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（）m。	1	1.5	2	3		单选题
13	各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与（）连接。作业平台上严禁超载。	钢架结构	建筑主体	施工脚手架	砖混结构		单选题
	根据《生产安全事故信息报告和处置办法》规定，自事故发生之日起（）日内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内）事	10	15	20	30		单选题

14	起（ ）口内（埋暗沟、火灾事故口及土口起（口内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。	10	15	20	30	单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，新建工程应当在（ ）节点之前投保建设工程安责险	办理招标投标书面备案	办理施工许可手续	项目正式动工	第一次工地例会	单选题
16	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为（ ）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当在施工现场四周设置（ ）、封闭的围挡。	间隔	连续	半封闭	半高	单选题
18	在中国境内从事建筑施工的单位，都必须接受法定的监督管理，履行法规所规定的职责，施工安全监督管理（ ）。	权威性	强制性	普遍约束性	自律性	单选题
19	《民法典》规定的民事责任中，与建筑施工安全无关系的是（ ）。	停止侵害	排除妨碍	消除危险	支付补偿金	单选题
20	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用时，使用单位应当指定（ ）、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	专职设备管理人员	兼职设备管理员	项目负责人	单选题
21	基坑工程中，以下关于无支护基坑的特点，说法正确的是（ ）。	基坑壁土质不稳定，且有地下水的影响	放坡土方开挖工程量大，不经济	容易受到施工场地或邻近建筑物限制	地下水位低于基底或渗透量小，不影响坑壁稳定性	单选题
22	单元槽段的钢筋笼需要分段装配时，宜采用焊接或机械连接，钢筋接头的位置宜选在（ ）处，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对钢筋连接的有关规定。	钢筋较少	钢筋较多	受力较小	受力较大	单选题
23	以下关于截水帷幕说法错误的是（ ）。	支护结构采用排桩时，可采用高压旋喷或摆喷注浆与排桩相互咬合的组合帷幕形式	截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合	当采用高压喷射注浆法作为局部截水帷幕时，应采用复喷工艺，喷浆下沉或提升速度应大于100mm/min	采用水泥土截水帷幕时，搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.6~0.8	单选题
24	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，应在围护墙与土体之间设置（ ）单元并确定合理的计算参数，以合理地模拟结构与土体的相互作用。	力学	接触	耦合	结构	单选题
25	当仅为单排立柱时，应于单排立柱的两边每隔（ ） 增设斜支撑，且每边不得少于（ ），斜支撑与地面的夹角应为60°。	3m，2根	3m，3根	2m，2根	2m，3根	单选题
26	纵向水平杆采用对接扣件连接或搭接时，各接头中心至最近主节点的距离不应大于（ ）的 1/3。	纵距	横距	步距	层高	单选题

27	用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，搭设高度不宜大于（ ）m。	30	18	36	24		单选题
28	移动门式作业架的高宽比大于 2 时，在移动就位后使用前应设（ ）。	水平加固杆	横向扫地杆	连墙件	抛撑		单选题
29	其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天（ ）、部位、顺序等进行交代。	作业内容	作业点动火	作业高度	作业宽度		单选题
30	钢结构安装工程，对于整体校正后符合要求的空间体系，应对所有连接（ ）进行检查，并紧固达到要求，以保证其成为一个稳定的空间刚度单元。	螺丝	构件	钢板	杆件		单选题
31	石材幕墙施工，将运至工地的石材饰面板按（ ）分类，检查尺寸有无准确和有无破损、缺楞、掉角，按施工要求分层次将石材饰面板运至施工面附件，并注意摆放可靠。	颜色	编号	尺寸	规格		单选题
32	当拆除屋架等大型构件时，必须采用（ ）将构件锁定牢固，待起重机吊稳后进行切割作业。	吊索具	铁扁担	钢丝绳	吊钩		单选题
33	使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过10m。当攀登高度超过（ ）时，宜加设护笼；超过8m时，应设置梯间平台。	2m	3m	4m	5m		单选题
34	装配式混凝土建筑的堆场、货架、高处作业专用操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施、预制构件安装的临时支撑体系等应经（ ）方可投入使用。	验收通过	检查合格	力学计算	验收通过并挂牌		单选题
35	卷扬机驱动的自行架设塔机架设绳轮系统，滑轮组间钢丝绳采用交叉（ ）穿绕时可不设钢丝绳防脱装置。	8字形	回字形	0字形	人字形		单选题
36	动滑车在使用中是随着重物移动而移动的，可以（ ）。	增加起重量	省力	固定用力方向	改变用力方向		单选题
37	I 类工具的绝缘电阻值不小于（ ）MΩ。	0.5	1	2	7		单选题
38	根据架空线的敷设要求，进户线过墙应穿管保护，距地面不得小于（ ），并应采取防雨措施。	2	2.5	3	3.5		单选题
39	安全资料分为A、B、C三类，以下属于B类内容的是（ ）。	企业证照资料	适用的法律法规、标准规范	专项方案的编制和审批	安全管理目标		单选题
40	气瓶运输、存放、使用的要求包括：气瓶应远离火源，距火源距离应不小于（ ）m。	6	8	10	12		单选题
41	为了防范和减少建筑业安全生产事故，（ ）安全生产知识培训一直是建筑业安全生产管理的重要抓手。	企业主要负责人	专职监理人员	项目负责人	施工管理人员	专职安全管理员	多选题
42	《求是》杂志曾发表文章说：政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。安全生产工作必须建立、落实（ ）负责制。	政府行政首长	政府部门	企业法定代表人	企业	项目	多选题
43	根据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的（ ）不得与员工宿舍在同一座建筑物内。	车间	商店	仓库	食堂	调度室	多选题
44	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产管理能力考核的内容有（ ）。	建筑施工安全管理基本理论	建立和落实安全生产管理制度	辨识和监控危险性较大的分部分项工程	发现和消除安全事故隐患	报告和处置生产安全事故	多选题

45	下列选项中，属于安全生产标准化作用的是（ ）。	消灭事故发生的有效办法	落实企业主体责任的基本手段	提升企业安全管理的重要方法	提高企业安全水平的有效途径	树立企业形象的重要措施	多选题
46	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，在密闭空间场所内进行施工作业，活动范围有限，工作场地狭窄，并且通风条件差，极易发生窒息缺氧或者因（ ）等有毒有害气体引发中毒窒息等人员伤亡事故。	氢气	硫化氢	一氧化碳	甲烷	氰化氢	多选题
47	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位应当建立现场建筑施工机械清单，并在安全生产标准化信息管理平台填报（ ）等信息。	租赁单位	安装单位	机械类型	计划安装拆卸时间	特种作业人员	多选题
48	基坑（槽）拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序（ ），必要时应采取加固措施。	自下而上	逐层拆除	随拆随填	防止边坡塌方	相邻建（构）筑物产生破坏	多选题
49	财产保险是指以各种物质财产及有关利益为保险标的，以补偿投保人或被保险人的经济损失为基本目的的一种经济补偿制度。广义财产保险包括（ ）。	财产损失保险	责任保险	意外伤害保险	信用保证保险	意外医疗保险	多选题
50	工伤保险的保险费率，按用人单位参加投保的，实行行业（ ）。	固定利率	差别利率	指定利率	浮动利率	市场利率	多选题
51	施工单位应当遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到（ ）要求。	线路直接埋地，敷设深度不小于0.5m，引出地面从2m高度至地下0.2 m处	保持变配电设施和输电线路处于安全、可靠的可使用状态	确保用火作业符合标准和规范，并保证消防设施的完好、有效	施工现场消防器材配置应符合规范要求。明火作业应配备动火监护人	进入施工现场必须严格遵守安全生产六大纪律	多选题
52	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，施工总承包单位应当（ ）塔式起重机相互碰撞的安全措施。	组织开展	组织预防	组织制定	实施防止	组织策划	多选题
53	以下属于基坑工程的特点的是（ ）。	临时性	综合性	区域性	时空效应	环境效应	多选题
54	减压降水运行正式开始前1周内应测定基坑监测背景值，监测内容包括（ ）等。	基坑内的初始承压水位	基坑外的初始承压水位	基坑周边相邻地面沉降初值	保护对象以及基坑围护体的变形	距基坑50m范围内建筑的沉降量	多选题
55	当采用扣件式钢管作立柱支撑时，其安装构造应符合：（ ）。	钢管规格、间距、扣件应符合设计要求	立柱接长可采用搭接	严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定	钢管支架立柱间距应符合规范的规定	当立柱底部不在同一高度时，高低差不得大于2m	多选题

56	对于高宽比大于2的门式支撑架，宜设置缆风绳或连墙件等有效措施防止架体倾覆，缆风绳或连墙件设置宜符合下列规定（ ）。	在架体外侧周边水平间距不宜超过8m	竖向间距不宜超过4步设置一处	宜与竖向剪刀撑的位置对应设置	宜与水平加固杆的位置对应设置	当满堂支撑架按标准要求设置了连墙件时，架体可不采取其他防倾覆措施	多选题
57	钢结构安装施工中，边长或直径为（ ）cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	20	25	30	40	45	多选题
58	金属幕墙施工工艺流程测量放线（ ）嵌缝打胶、清洗保洁。	锚固件制作、安装	竖杆制作安装	横杆制作安装	骨架制作安装	面板安装	多选题
59	当采用其他型材作为防护栏杆件时，应采用与钢管材质强度相当规格的材料，并应采用（ ）等方式连接固定。	螺栓	扣件	销轴	焊接	定型套管	多选题
60	塔式起重机最基本的四个工作机构分别是（ ）。	起升机构	变幅机构	吊钩机构	回转机构	行走机构	多选题
61	安全生产管理主要是指人类社会在安全生产领域经长期研究和实践所形成的安全生产管理理论和实践经验。	正确	错误				判断题
62	《立法法》规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误				判断题
63	企业是生产经营活动的主体，是安全生产工作责任的间接承担主体。	正确	错误				判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误				判断题
65	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，党组织书记要和董事长、总经理共同对本企业的安全生产工作承担领导责任，也要抓安全、管安全，发生事故要依法依规一并追责。	正确	错误				判断题
66	随着国家政治地位、经济水平的不断发展提高，简政放权、放管结合、优化服务改革，施工企业安全生产许可证推行电子化，简化流程。	正确	错误				判断题
67	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构可以由其他部门兼安全生产管理职能。	正确	错误				判断题
68	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。	正确	错误				判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监〔2017〕57号）”指出，施工项目在安全生产标准化开工申报时，应明确相关管理目标，如实填报相关管理信息，尤其要关注危险性较大分部分项工程管理、文明工地创建目标的相关信息。	正确	错误				判断题
70	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织全体作业人员撤离危险区域。	正确	错误				判断题

10	的紧急情况下，应当立即组织全体人员撤离危险区域。					
71	根据安全事故发生的原理，影响施工机械安全管理的要素总体可以归纳为人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺失。	正确	错误			判断题
72	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，建筑施工特种作业人员因违章操作导致发生重大伤亡事故，或者拒绝参加强化培训，应当依法予以严肃处理。	正确	错误			判断题
73	动火区域内没有消火栓系统的，应利用移动容器储存一定量消防用水以备应急使用。	正确	错误			判断题
74	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现不及时消除可能严重威胁公共安全的情形，采取临时查封措施后，应等整改完成后再拆封启用。	正确	错误			判断题
75	施工单位应编制深基坑（槽）、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统等专项施工方案，并组织专家审查。	正确	错误			判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发现企业不再具备规定的安全生产条件的，5日内将相关调查证据逐级移送市住房城乡建设管理委依法作出暂扣或吊销安全生产许可证的处罚。	正确	错误			判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的投保主体为项目总承包单位，保费由项目总承包单位及从业人员共同支付。	正确	错误			判断题
78	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，将发生转包、出借资质，受到行政处罚等的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”。	正确	错误			判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的，视同工伤。	正确	错误			判断题
80	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，施工单位应在围墙上安装喷雾降尘装置，在空气重污染预警启动或易扬尘作业时自动开启。	正确	错误			判断题
81	施工单位在编制施工组织设计时，应当制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行技术交底。	正确	错误			判断题
82	建设工程合同纠纷不可由当事人协商解决，应当通过走司法途径解决。	正确	错误			判断题
83	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（六）项规定：使用单位在建筑起重机械出现故障或者发生异常情况，应该立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。	正确	错误			判断题
84	安全生产技术归档文件应为原件，因各种原因不能使用原件的，可以使用复印件，并应有经办人签字及时间。	正确	错误			判断题
85	锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土层中。	正确	错误			判断题
86	轻型井点施工时，滤料应回填密实，滤料回填顶面与地面高差不宜小于1.5m。	正确	错误			判断题
87	板桩拔出时应采用先拔后注浆等措施减少对环境的影响。	正确	错误			判断题
88	当支架立柱的水平拉杆超出2层时，应首先拆除2层以上的拉杆。	正确	错误			判断题

89	盘扣式钢管模板支架的水平杆扣接头与连接盘的插销应用铁锤等工具敲击至插销刻度线。	正确	错误			判断题
90	碗扣式钢管双排脚手架的拆除作业时，为提高效率，可以上下层同时拆除。	正确	错误			判断题
91	钢结构施工的平面安全爬梯宽度不宜小于500mm，且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工时，高空现场作业人员应穿防水皮鞋，并作好安全措施。	正确	错误			判断题
93	石材幕墙指面板材料是天然建筑石材的建筑幕墙。	正确	错误			判断题
94	石材幕墙的石材饰面板安装时，安装到每一楼层标高时，要注意调整垂直误差，不要积累。	正确	错误			判断题
95	拆除工程施工中，对有限空间拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业。	正确	错误			判断题
96	无客观危险因素的高处作业可分为四个级别。	正确	错误			判断题
97	交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之内。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工，安全防护采用操作架时，操作架应与结构有可靠的连接体系，操作架受力应满足计算要求。	正确	错误			判断题
99	小车变幅塔机应设置单向小车变幅断绳保护装置。	正确	错误			判断题
100	单斗挖掘机的工作装置是可更换的，可进行破碎、打桩、夯土、起重等多种作业。	正确	错误			判断题















1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100