

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，就近一个时期以来，全国多个地区接连发生多起重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失作出重要指示：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。这必须作为一条不可逾越的（ ）。	蓝线	黄线	红线	绿线		单选题
2	由有立法权的地方人民政府制定，在本辖区内有效的安全生产规范性文件是（ ）。	安全生产法规	安全生产地方性法规	安全生产地方性法律	安全生产地方政府规章		单选题
3	安全生产主体责任是施工企业多重责任中的一种，也是（ ）的责任，只有安全生产，才有企业可持续的发展，才能真正实现社会服务的目的。	最基本	最主要	最重要	最常见		单选题
4	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当设置明显的安全警示标志的位置不包括（ ）。	施工现场入口处	基坑边沿	爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位	项目部入口处		单选题
5	建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，企业在（ ）不得承揽新的工程项目。	注册所在地	全国范围内	注册地所在省	注册地所在直辖市		单选题
6	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足一定的要求，一级资质不少于4人的是（ ）。	建筑施工劳务分包资质序列企业	建筑施工专业承包资质序列企业	建筑施工总承包资质序列企业	建筑施工企业的分公司		单选题
7	下列施工单位人员中不一定经建设主管部门安全教育培训或者经考核合格即可任职的是（ ）。	企业主要负责人	项目技术员	项目经理	项目安全生产管理人员		单选题
8	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度（ ）项目数量的10%。	申报	开工	拟竣工	验收		单选题
9	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（ ）的单位进行监测。	勘察资质	设计资质	监测资质	监理资质		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。	施工单位	分包单位	使用单位	总承包单位		单选题
	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械相关岗位人员应履行的安全管理职责不包括（ ）。	企业负责人应有效落实施工机械管理的制度	项目经理应有效落实现场施工机械管理的岗位职责	安全员应主要负责现场施工机械使用过程中的安全防护、文明施工监督	机械员应主要负责现场施工机械设备及其安装等作业的管理		单选题

11				安全管理	管理	
12	氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（ ）m，气瓶与明火作业点的距离不应小于（ ）m。	5， 5	5， 10	10， 5	10， 10	单选题
13	移动式操作平台应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	项目负责人	项目技术负责人	项目分管负责人	项目专职安全管理人员	单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，生产安全事故发生后，参建单位应做好应急抢险、事故报告、事故调查、（ ）等处置工作。	事故无因	事故损失	停工整改	歇业待查	单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构应当在保险承保限额之上共同提供（ ）人民币的共享保障额度，保障本市建设工程生产活动中发生的特别重大事故的救援和赔付。	1亿	2亿	3亿	4亿	单选题
16	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本市建立建筑市场从业单位和从业人员信用信息档案制度。从业单位和从业人员参与本市建筑活动前，应当通过市建管平台完成基本信息报送与（ ）。	注册执业人员	注册专业技术人员	执业业绩信息	建立信用信息档案	单选题
17	本市规定，线性水利工程、非全封闭的城市道路工程和公路工程、施工工期小于（ ）或者仅在夜间施工的管线工程的施工现场，可以使用路栏式围挡。	3日	5日	7日	10日	单选题
18	《安全生产法》规定，（ ）应急管理部门对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。	国家发展和改革委员会	国务院	国家安全部	住房和城乡建设部	单选题
19	实践中大部分民事纠纷都是采取非诉讼方式，由当事人双方（ ）解决的。	协商	调解	裁决	仲裁	单选题
20	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工现场有多台塔式起重机作业时，（ ）应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。	建设单位	监理单位	施工分包单位	施工总承包单位	单选题
21	基坑工程施工安全专项方案应包括工程概况、工程地质与水文地质条件、危险源分析、（ ）、信息施工法实施细则及安全控制技术措施等。	基坑规模	基坑安全等级	安全管理措施	周边环境安全	单选题
22	地下连续墙预制墙顶应达到设计强度（ ）后方可运输及吊放。	50%	75%	85%	100%	单选题
23	高压喷射注浆的施工顺序应采用隔孔分序方式，相邻孔喷射注浆的间隔时间不宜小于（ ）。	12h	24h	48h	72h	单选题
24	基坑降水施工时，采取设置隔水帷幕的措施是为了（ ）。	减少作用在支护结构上的总压力	增加坑壁稳定性	减少降水对周围环境的影响	保证基坑支护工程质量	单选题
	当采用扣件式钢管作立柱支撑时，下列选项不符安装构造规定的是（ ）。	钢管规格、间距、扣件应符合设计要求	当立柱底部不在同一高度时，高低差不得大	严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固	钢管支架立柱间距应符合规范的规定	单选题

25		不小于2m	定				
26	扣件式钢管脚手架，纵向水平杆搭接时，搭接长度不应小于（ ）m，应等间距设置4个旋转扣件固定。	0.5	1	1.5	2	单选题	
27	用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，错开立杆竖向距离不应小于（ ）。	300mm	400mm	500mm	600mm	单选题	
28	门式脚手架拆除作业过程中，当架体的自由高度大于（ ）步时，应加设临时拉结。	4	3	1	2	单选题	
29	其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天作业的（ ）和安全措施进行交代，包括防高空坠落措施，防火星坠落等。	经济措施	技术措施	防光污染	防噪音污染	单选题	
30	钢结构安装工程施工时，现场防火防爆必须备好消防器材、工具，并有（ ）。	专门管理人员	专门安全人员	专门操作人员	专门消防保卫人员	单选题	
31	石材幕墙的工石材饰面板安装时，宜先完成窗洞口（ ）的石材板镶边，以免安装发生困难。	底边	四周	左边	右边	单选题	
32	机械拆除施工作业中，在吊装时，两台起重机的吊钩滑轮组应保持（ ）状态。	水平	垂直	同步	相对静止	单选题	
33	当无电焊防风要求时，高处作业操作平台的防护栏杆高度不应小于（ ）m。	1.0	1.2	1.2	1.3	单选题	
34	装配式混凝土建筑预制构件安装施工前，应核对预制构件的混凝土（ ）及预制构件和配件的型号、规格、数量等符合设计要求。	强度	刚度	承载力	标号	单选题	
35	塔机司机每年需进行体检，患有（ ），仍能做塔机司机。	色盲	心脏病	高血压	贫血	单选题	
36	为了提高钢丝绳的使用寿命，滑轮直径最小不得小于钢丝绳直径的（ ）倍。	2	4	8	16	单选题	
37	III类工具的绝缘电阻值不小于（ ）MΩ。	0.5	1	2	7	单选题	
38	与变压器直接接地的中性点连接的导线，称为（ ）。	零线	保护线	NPE线	总线	单选题	
39	企业负责人带班记录要求每月不少于工作日的（ ），并实名签字。	20%	25%	30%	50%	单选题	
40	以下关于气瓶使用说法正确的是（ ）。	气瓶与明火作业点的距离不宜小于8m	使用橡皮气管老化的气瓶时，一定要检查气瓶气密性	空瓶和实瓶同库存放时应分开放置，两者间距不应小于1m	氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa	单选题	
41	2015年2月15日总书记在陕西考察时，对安全生产工作作出指示，生产安全对老百姓来说是关乎身家性命的大事。要坚持（ ）的基本思路，更加重视社会大局稳定。	守住底线	突出重点	关心群众	完善制度	引导舆论	多选题
42	2020年8月10日国务院安全生产委员会印发《国务院安全生产委员会关于进一步贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决防范遏制煤矿冲击地压事故的通知》指出：所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ），要求从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	资金落实到位	安全投入到位	安全培训到位	基础管理到位	应急管理到位	多选题
	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工现场暂时停止施			按照合同			

43	工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）。	责任方	施工方	约定执行	委托方	法院判定	多选题
44	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，项目专职安全生产管理人员具有（ ）主要职责。	贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准	负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录	对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处	组织制定项目安全生产管理制度并监督实施	对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改	多选题
45	通过创建安全生产标准化，对危险有害因素进行系统的识别、评估，制订相应的防范措施，可使隐患排查工作（ ），切实改变运动式的工作方法，对危险源做到可防可控。	制度化	科学化	规范化	有效化	常态化	多选题
46	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，在密闭空间场所内进行施工作业，活动范围有限，工作场地狭窄，并且通风条件差，极易发生（ ）造成人员伤亡事故。	贫血	中毒	缺氧	低血糖	发热	多选题
47	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，（ ）应对安装单位管理人员到岗履职情况进行巡视抽查。	建设单位	施工总包单位	监理单位	分包单位	监管部门	多选题
48	模板作业时，施工单位对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重（ ）的钢支撑材料和竹材作立柱。	锈蚀	变形	断裂	脱焊	螺栓松动	多选题
49	人身保险是以人的身体为保险标的的险种。主要有（ ）等。	人身意外伤害保险	疾病保险	死亡保险	生存保险	两全保险	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险费根据（ ）的原则，确定费率。	以支定收	以收定支	收支平衡	量入为出	按需定收	多选题
51	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，施工安全监督主要包括（ ）。	抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况	抽查建筑施工安全生产标准化开展情况	组织或参与工程项目施工安全事件的调查处理	依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚	依法处理与工程项目施工安全相关的投诉、举报	多选题
52	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（一）项规定：使用单位应当根据（ ），对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。	不同的使用者	不同施工阶段	周围环境	季节、气候的变化	不同的安全管理人员	多选题
53	基坑工程施工安全专项方案应包括（ ）内容。	工程概况	信息施工法实施细则	危险源分析	工程地质条件	安全管理措施	多选题
54	以下关于喷射井点施工说法错误的是（ ）。	井管采用金属管，管壁上渗水孔宜按梅花状布置	井点管水平间距一般为2~3m	井点管直径宜为100~150mm	成孔孔径不应小于300mm，成孔深度应大于过滤器底端埋深1.0m。	每根喷射井点沉设完毕后，必须及时进行单井试抽，试抽持续到水由浊变清为止	多选题

安装由梯

55	关于墙模板构，以下说法正确的是（ ）。	支墙模时，为提高效率，可上下同时进行安装	当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行	模板未安装对拉螺栓前，板面应向前倾一定角度	严禁同时起吊两块模板	外墙电梯井内墙模前，必须于板底下200mm处牢固地满铺一层脚手板	多选题
56	门式支撑架中门架的组装应（ ）。	由两端向中间	自一端向另一端延伸	自上而下按步架设	逐层改变搭设方向	自下而上按步架设	多选题
57	施工现场应有专业人员负责（ ）用电设备和电线路。	安装	维护	检修	管理	保证	多选题
58	下列关于金属幕墙施工工艺表述正确的有（ ）。	骨架如选用型钢，连接件可采用螺栓也可采用焊接的方法连接。	幕墙骨架锚固件应尽量采用预埋件，在无预埋件的情况下采用后置埋件，埋件的连接形式要符合设计要求。	面板要根据其材质选择合适的固定方式，一般采用自攻钉直接固定到骨架上，或板折边加角铝后再用自攻钉固定角铝的方法	嵌缝打胶时，打胶厚度一般为缝宽的1/3	幕墙个别污染严重的地方可采用溶剂清洗，也可用尖锐物体刮干净	多选题
59	建筑施工现场的悬空作业，一般包括（ ）等。	梁柱安装	预应力现场张拉	屋架安装	门窗安装作业	设备安装	多选题
60	轨道式塔机作业前，应检查（ ）等内容。	轨道基础平直无沉降	鱼尾板不松动	连接螺栓不松动	道钉不松动	轨道上无无障碍物	多选题
61	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的生命健康、财产安全放在首位。	正确	错误				判断题
62	《立法法》规定，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用，由国务院裁决。	正确	错误				判断题
63	企业是安全生产的责任主体，应当履行安全生产的责任。企业承担安全生产的责任，一直以来得到党和政府充分肯定并赋予丰富的内涵。	正确	错误				判断题
64	企业没有设置相应的安全生产管理机构或者配备必要的安全生产管理人员，是近年来发生事故的重要原因之一。	正确	错误				判断题
65	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，必须落实安全生产组织领导机构，成立安全技术处，由董事长或总经理担任主任。	正确	错误				判断题
	建筑施工企业负责人牵头，每年不少于二次组织开展安全生产管理	正确	错误				判断题

66	体系自查自纠及安全生产条件自评工作，并保留相关记录。	正确	错误			判断题
67	企业安全生产委员会是企业法人建立的安全生产具体执行机构。	正确	错误			判断题
68	强制性是标准的特性。	正确	错误			判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定，总包企业负责人应每月对施工项目安全管理情况进行带班检查，并将检查情况和整改落实情况如实填至信息系统，每季度不得少于三次。	正确	错误			判断题
70	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的施工图设计文件进行玻璃幕墙的施工。	正确	错误			判断题
71	建筑施工机械操作流程具有顺序性、个性化的特点，顺序性是指流程中各个节点的排序，前后相继，不可搅乱。	正确	错误			判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台的焊缝应按照钢平台的静载荷设计进行疲劳验算，明确焊缝质量等级。	正确	错误			判断题
73	施工现场有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用相应的电气设备。	正确	错误			判断题
74	根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工现场要按有关规定设置消防水源，或配备必要的消防设施和灭火器材。	正确	错误			判断题
75	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于2m。	正确	错误			判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，建筑施工企业瞒报、谎报、迟报或漏报生产安全事故的，在依法处罚的基础上，再处延长安全生产许可证暂扣期60日至90日。	正确	错误			判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保建设工程安责险的生产经营单位，新建工程应当在项目办理施工许可手续节点之后，与保险机构就该项目签订建设工程安责险保险合同，并一次性支付合同约定的保险费。	正确	错误			判断题
78	列入建筑市场主体“黑名单”之一的包括1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故的情况。	正确	错误			判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，用人单位未提出工伤认定申请的，从业人员或者其近亲属应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误			判断题
80	在自然地理学上，通常把这些构成自然环境总体的因素，分别划分为大气圈、水圈、动物圈、植物圈、土圈和岩石圈等六个自然圈。	正确	错误			判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。	正确	错误			判断题

82	行政责任主要有行政处罚和行政处分两种方式。	正确	错误			判断题
83	《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十二條第(二)项规定:监理单位应当履行下列安全职责:审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。	正确	错误			判断题
84	建筑施工安全生产技术监测是指在建筑施工过程中,采用监测仪器对关键部位各项控制指标进行监测的技术手段,用来保证施工进度。	正确	错误			判断题
85	土钉墙支护施工期间坡顶应按荷载标准值设计要求控制施工荷载。	正确	错误			判断题
86	真空降水管井施工时,单井出水口与排水总管的连接管路中应设置单向阀。	正确	错误			判断题
87	相邻工程中出现打桩、开挖同时进行的情况时,对处于开挖期的基坑,距坑边2倍桩入土深度距离内不应进行压入式挤土桩的沉桩。	正确	错误			判断题
88	拆除平台、楼板下的立柱时,对有芯钢管立柱运出前应先将其芯管抽出或用销卡固定。	正确	错误			判断题
89	模板支架搭设应按先立杆后水平杆再斜杆的顺序搭设。	正确	错误			判断题
90	碗扣式钢管双排脚手架的斜撑杆、剪刀撑等加固件应在架体拆除之前拆除。	正确	错误			判断题
91	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm,且两侧应设置警示标志。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工时,登高用梯子、吊装操作平台应牢靠,吊车移动操作平台时采取措施上面可以站人。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工前,项目经理组织项目施工员,依据施工设计文件、施工合同和幕墙工程相关规范结合现场场地情况编制《施工组织设计》和相应的《专项施工方案》等。	正确	错误			判断题
94	嵌胶封缝石材板间的胶缝是石板幕墙的第一道防水措施,同时也使石板幕墙形成一个整体。	正确	错误			判断题
95	拆除工程中,对生产、使用、储存物品的拟拆除物,拆除施工前应先进行残留物的检测和处理,合格后方可进行施工。	正确	错误			判断题
96	临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防护技术措施等内容应制定高处作业施工方案。	正确	错误			判断题
97	处于起重机臂架回转范围内的通道,应搭设安全防护棚。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工现场应配制消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期检验、维修,消防设施和器材应完好、有效。	正确	错误			判断题
99	塔机启动时,应根据起吊重物和现场情况,选择适当的工作速度,操纵各控制器时应从零点开始,依次增加速度,可越挡操作。	正确	错误			判断题
100	平整场地时,可视情况用铲斗进行横扫或对地面进行夯实。	正确	错误			判断题















