

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	十八届中央政治局第二十三次集体学习时指出，要切实抓好安全生产，要细化落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任、企业的（ ）。	主要责任	主体责任	生产责任	安全责任		单选题
2	安全生产法规的效力层次的规定，就是处理法规冲突的（ ）。	原则	标准	规定	规则		单选题
3	在施工总承包模式下，施工现场会出现多个施工企业同时作业。如何来管控和协调多个施工企业的合理作业，以免生产安全事故的发生，法律做出了施工现场的安全管理由（ ）的规定。	各个施工企业负责	建设单位负总责	施工总承包企业负总责	监理单位负总责		单选题
4	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，发生生产安全事故后，实行施工总承包的建设工程，由（ ）单位负责上报事故。	分包	总承包	总承包和分包	发包		单选题
5	安全生产许可证颁发管理机关作出准予颁发申请人安全生产许可证决定的，应当自决定之日起（ ）个工作日内向申请人颁发、送达安全生产许可证。	5	10	15	20		单选题
6	上海市建筑施工企业施工现场项目管理机构关键岗位人员配备指南中规定：建筑面积在5万平方米以上时，每增加5万平方米，施工员、安全员、质量员、机械员应各增加不少于（ ）人。	4	3	2	1		单选题
7	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任，以下人员中，属于“相关人员”范围的选项是（ ）。	安全员	资料员	材料员	标准员		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目开工后，（ ）应在10个工作日内在上海建筑建材业网进行安全生产标准化信息申报。	总包企业	分包企业	建设单位	监理单位		单选题
9	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照国家和本市相关技术标准以及经审查合格的（ ）进行玻璃幕墙的施工。	施工组织设计文件	施工图设计文件	专项施工方案	合同约定		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与（ ）签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。	分包单位	安装单位	出租单位	使用单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、监理单位需对起重机械的（ ）信息实施核查。	产权登记	产品铭牌	外观	使用说明书		单选题
12	施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。	施工单位项目负责人	施工项目技术负责人	项目专职安全管理人员	消防安全负责人		单选题
13	脚手架应按相关规定编制施工方案，（ ）审批签字，（ ）组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。	施工单位技术负责人，项目负责人	施工单位分管负责人，项目分管负责人	施工单位分管负责人，项目技术负责人	施工单位技术负责人，项目技术负责人		单选题

14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，市管项目发生生产安全事故后，施工总包单位应当在1小时内，向（ ）报告。	市安质监总站	市建筑市场管理总站	市住建委	市建管办	单选题
15	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，在投保人提供已完工工程部分履行（ ）的相关法律手续，确认已完工部分施工企业已不再承担安全生产管理责任的情况下，投保人可以按照剩余工程量投保。	竣工验收	综合验收	完工交付	竣工结算	单选题
16	建设管理部门和专业建设管理部门应当通过市建管平台生成行政处罚决定书或行政措施单，在当事人签收行政处罚决定书或行政措施单后的（ ）工作日内记入市建管平台。	3个	5个	7个	10个	单选题
17	施工单位进行电焊作业或者夜间施工使用灯光照明的，应当采取有效的遮蔽光照措施，避免光照（ ）居民住宅。	直射	辐射	折射	斜射	单选题
18	《上海市建设工程质量安全监督机构与监督人员管理若干规定》的第二章规定了监督机构具有行政管理部门明确监督工作内容、职责、权限的行政执法（ ）。	资质证书	许可证	工作代码	委托书	单选题
19	在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（ ）为核心。	停止侵害	消除危险	排除妨碍	赔偿损失	单选题
20	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》及有关规定，（ ）同一企业连续发生3次以上生产安全事故，吊销安全生产许可证。	6个月内	12个月内	18个月内	24个月内	单选题
21	基坑工程施工安全专项方案中的危险源分析有较多内容，以下不属于危险源分析内容的是（ ）。	基坑工程本体安全	基坑安全等级	周边环境安全	施工设备安全	单选题
22	地下连续墙预制墙段运输时叠放层数不宜超过（ ）层。	2	3	4	5	单选题
23	喷射注浆时，当孔口的返浆量大于注浆量的20%时，可采用（ ）、增加提升速度等措施。	提高喷射压力	提高固结体强度	掺入缓凝剂	降低提升速度	单选题
24	当基坑底部有（ ）并须进行减压降水时，在基坑开挖前应进行抽水试验确定降水参数，并制订合理的降水方案。	潜水层	承压含水层	上层滞水含水层	隔水层	单选题
25	多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑，并不得少于（ ）层。	2	3	4	5	单选题
26	关于扣件式钢管脚手架的立杆，下列说法错误的是（ ）。	每根立杆底部宜设置底座或垫板	横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扣地杆下方的立杆上	当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应大于1m	单、双排脚手架底层步距均不应大于2m	单选题
27	对双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时，应每（ ）跨设置水平斜杆。	3	4	5	6	单选题
28	碗扣式脚手架，土层地基上的立杆底部应设置底座和混凝土垫层，垫层混凝土标号不应低于（ ），厚度不应小于150mm。	C15	C20	C25	C30	单选题
29	多层及高层钢结构施工应采用（ ）登高，对电梯尚未到达的楼层应搭合理的安全登高设施。	人货两用电梯	杂物电梯	载货电梯	载人电梯	单选题
	钢结构安装工程施工时，现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施，绝对禁止向地上抛掷，猛摔，同时避免在阳光下暴晒，并与火源保	1	5	10	15	单选题

30	持（ ）米以上距离。						
31	石材幕墙施工，在搬运石材板时，要有安全防护措施，摆放时下面要垫（ ）。	钢板	木方	麻袋	塑料板		单选题
32	爆破拆除工程应根据周围环境作业条件、工程类别、爆破规模，按照现行国家标准《爆破安全规程》将工程分为（ ）级，并采取相应的安全生产技术措施。	甲、乙、丙	I、II、III	一、二、三	A、B、C		单选题
33	使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过（ ）。	6m	8m	10m	12m		单选题
34	装配式结构施工前，宜选择（ ）单元进行预制构件试安装，并根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。	随机的	任意1个	有代表性的	任意3个		单选题
35	雨天时，对（ ）塔式起重机应检查混凝土基础不均匀沉降。	行走式	车载式	内爬式	固定式		单选题
36	最大作业高度大于（ ）m的作业车，工作平台上应设风速测量仪。	10	20m	30m	40m		单选题
37	三级配电是指施工现场从（ ）开始至用电设备之间，应经过三级配电装置配送电力。	电源进线	开关箱	分配电箱	总配电箱		单选题
38	临时用电时，N表示（ ）。	工作零线	保护零线	导线	中性线		单选题
39	下列选项中不是每周编制的资料是（ ）。	临边防护验收	模板支撑验收	电工巡查记录	脚手架验收		单选题
40	贮量大的易燃仓库，应设（ ）的大门，并将生活区、生活辅助区和堆场分开布置。	2个	2个以上	3个	3个以上		单选题
41	习总书记在2016年10月31日全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上指出，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（ ）统筹推进安全生产领域改革发展。	安全第一	标本兼治	综合治理	系统建设	主体责任	多选题
42	下列选项中，属于安全生产主体责任的特点是（ ）。	安全生产法定责任是主体责任的底线	安全生产主体责任内涵不断与时俱进	安全生产主体责任因行业不同而各有特点	安全生产主体责任地方法规政策概览	安全生产主体责任因企业不同而各有特点	多选题
43	建筑施工企业相比于矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业，其危险特点有所不同，主要在于（ ）等。	突发性	不可控性	频率高	范围不定	劳动者的素质较低	多选题
44	根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责（ ）职责。	制止和纠正违章指挥行为	制止和纠正强令冒险作业行为	制止和纠正违反操作规程行为	制止和纠正违章指挥	及时排查生产安全事故隐患	多选题
45	建设工程安全生产标准化是全国企业安全生产标准化的一部分。以下（ ）重要文件见证了建设工程安全生产标准化的不断推进和发展。	《建筑施工安全检查标准》	《施工企业安全生产评价标准》	《建筑施工企业安全生产管理规范》	《现场施工安全生产管理规范》	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》	多选题
	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工单位应当按照审核、审查	违规使用未经审定的	违反设计确定的基	违反施工方案确定的			

46	手续完备且论证通过的施工方案和合法有效的施工图设计文件组织施工。禁止（ ）。	及木签字盖章的设计文件施工	坑与其相邻工程施工顺序要求施工	其相邻工程施工顺序要求施工	偷工减料	违规超越用地红线	多选题
47	消防安全工作是按照（ ）的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。	政府统一领导	部门依法监管	单位全面负责	社区安全共建	公民积极参与	多选题
48	物体打击会对建筑工作人员的安全造成威胁，容易砸伤，甚至出现生命危险。特别在施工周期短，（ ）时常有出现。	劳动力投入较多	施工机具投入较多	物料投入较多	交叉作业	工具存放	多选题
49	信用保险是以第三者对被保险人履约责任为标的的险种。信用保险分为（ ）。	财产保险	忠诚保证保险	履约保险	责任保险	营业中断保险	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在上下班途中，受到非本人主要责任的（ ），视同工伤。	交通事故伤害	城市轨道交通	客运轮渡	火车事故	运行事故	多选题
51	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，监督机构实施工程项目的施工安全监督，应当依照（ ）程序进行。	受理建设单位申请并办理工程项目安全监督手续	制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施	实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录	评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续	整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档	多选题
52	《建筑业安全卫生公约》约定，任何起重机械和升降附属装置，包括其元件、附件、锚具和支架等，均应（ ）。	设计和制造良好	安装和使用得当	保持良好工作状态	由专业主管人员检查测试	按国家法律或条例由经过检查身体健康的工人操作	多选题
53	基坑工程施工安全专项方案中危险源分析应包括（ ）内容。	基坑所处位置	基坑工程本体安全	周边环境安全	基坑安全等级	施工设备安全	多选题
54	以下关于截水帷幕说法正确的是（ ）。	支护结构采用排桩时，可采用高压旋喷或摆喷注浆与排桩相互咬合的组合帷幕形式	截水帷幕在平面布置上应沿基坑周边闭合	当采用高压喷射注浆法作为局部截水帷幕时，应采用复喷工艺，喷浆下沉或提升速度应大于100mm/min	采用水泥截水帷幕时，搅拌桩水泥浆液的水灰比宜取0.4~0.6	当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，应采用不落底式帷幕	多选题
55	依据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，每步脚手架间应设置爬梯，作业人员严禁攀爬（ ）。	爬梯	模板	脚手架	爬架外侧	爬架内侧	多选题
56	门式脚手架拆除应符合：（ ）。	从上而下逐层进行	先外后内	先内后外	从下而上逐层进行	连墙件应随门式作业脚手架逐层拆除	多选题

57	吊装物吊离地面（ ）-（ ）mm时，应进行全面检查，并应确认无误后再正式起吊。	150	200	300	350	400	多选题
58	金属幕墙的面板安装固定方式，一般采用（ ）的方法。	焊接到骨架上	自攻钉直接固定到骨架上	板折边加角铝后再用自攻钉固定角铝	铆在骨架上	锚固在结构上	多选题
59	在2m以上高处进行（ ）操作时，均应设置操作平台。	搭设柱模板	拆除柱模板	搭设和拆除悬挑式模板	绑扎柱钢筋	浇筑混凝土结构构件	多选题
60	采用涡流制动调速系统的塔机，不得长时间使用（ ）作业。	低速挡	中速挡	高速挡	低就位速度	高就位速度	多选题
61	党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的向往的需求，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，在经济发展和生命安全身体健康的关系上，坚持以人为本、生命至上。	正确	错误				判断题
62	同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。	正确	错误				判断题
63	安全生产责任面对企业时，强调企业是安全生产的监管主体；面对政府及职能部门时，强调政府是安全生产的责任主体。	正确	错误				判断题
64	《安全生产法》规定，生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。	正确	错误				判断题
65	落实企业安全生产主体责任的关键是企业领导班子安全责任的落实。	正确	错误				判断题
66	市、区建设行政管理部门应当对建筑施工企业通过告知承诺取得安全生产许可证后两个月内的新建项目，进行项目安全生产条件承诺检查。	正确	错误				判断题
67	企业安委会的任务是研究、分析和解决企业重大安全生产问题。	正确	错误				判断题
68	标准具有权威性、民主性、实用性、科学性这四个特性。	正确	错误				判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”规定施工企业年度考评应如实提供自评材料，安标考核单位如发现施工企业存在弄虚作假、或其他违法违规的行为，可直接评定为不合格；如已考评结束，则撤销原结果，评定为不合格。	正确	错误				判断题
70	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，监理单位应当在施工前编制玻璃幕墙专项施工方案。	正确	错误				判断题
71	建筑施工机械操作流程的个性化是指每一种施工机械操作都有自己的特点，有自己的脾气，操作人员应该熟悉并顺应之。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台型钢主梁应与格构式钢柱宜采用高强螺栓连接，满足抗压抗拔承载要求。	正确	错误				判断题
73	可燃材料库房内，高热灯具与易燃物之间必须保持一定安全距离。	正确	错误				判断题

74	根据《关于进一步加强对建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。	正确	错误				判断题
75	基坑（槽）开挖或回填应连续进行。在施工过程中，应定期检查坑（槽）壁的的稳定情况。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，对于关键岗位人员事故责任的处理，发生较大事故的，吊销注册建造师、总监理工程师执业资格证书，3年内不予注册。	正确	错误				判断题
77	根据《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，剩余工程造价低于总工程造价20%（含），或者剩余工期低于6个月的，企业可根据自身投保相关保险情况，自行确定是否投保建设工程安责险，不做强制要求。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，建筑市场信用信息，是指各方主体在建筑市场活动中产生的，可用以识别、分析、判断主体守法、履约状况的客观数据和资料。	正确	错误				判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤认定申请人依法提出工伤认定申请，且提供的申请材料完整的，区、县人力资源社会保障局应当自收到工伤认定申请之日起10个工作日内发出受理通知书。	正确	错误				判断题
80	《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备在使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验后方可使用。	正确	错误				判断题
82	我国《行政处罚法》的七种行政处罚：警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留均由行政主体行使。	正确	错误				判断题
83	国际劳工大会是国际劳工组织的最高权利机构，每半年召开一次会议。	正确	错误				判断题
84	建筑施工安全生产技术监测与预警应根据危险等级分级进行，如果是I级，应采用监测预警技术进行全过程监测控制。	正确	错误				判断题
85	水泥土墙体的28d无侧限抗压强度不宜小于0.75MPa。	正确	错误				判断题
86	当坑底以下存在连续分布、埋深较浅的隔水层时，应采用不落底式帷幕。	正确	错误				判断题
87	模板要求有足够的强度、刚度即可。	正确	错误				判断题
88	柱模拆除应分别采用分块拆和分区拆两种方法。	正确	错误				判断题
89	脚手架作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网。	正确	错误				判断题
90	平台构架安装于相邻两水平支承结构之间的构件，可由扣件式钢管脚手架或门式钢管脚手架组成。	正确	错误				判断题
91	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm，且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。	正确	错误				判断题
92	钢结构安装工程工时，在结构基础安装完毕檩条就位安装后，需拆除梁上弦安全支架。	正确	错误				判断题
	幕墙安装工程属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方	正确	错误				判断题

93	案, 对于超过一定规模的应由施工单位组织专家论证、审查。	正确	错误			判断题
94	石材幕墙嵌胶封缝要按设计要求选用合格且未过期的耐候胶, 最好选用含硅油少的石材专用胶。	正确	错误			判断题
95	对拆除工程施工的区域, 应设置围挡及安全警示标志, 严禁无关人员进入施工区域。	正确	错误			判断题
96	建筑施工高处作业安全防护设施需进行一次验收。	正确	错误			判断题
97	安全防护棚棚顶严禁临时堆放物料。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑安装作业安全防护采用围挡式安全隔离时, 阳台围挡不应低于1.05m。	正确	错误			判断题
99	塔机若回转部分不设集电器, 应安装回转限位器, 在作业时, 不得顺一个方向连续回转2圈。	正确	错误			判断题
100	高空作业车空载时最大工作平台高度误差应不大于公称值的1%。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10