

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	()是指人们从事管理工作时,运用系统理论、观点和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标。即用系统论的观点、理论和方法来认识和处理管理中出现的問題。	人本原理	预防原理	强制原理	系统原理		单选题
2	《立法法》第九十四条规定,法律之间对同一事項的新的一般规定与旧的特別规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。	国务院	制定机关	法院	全国人民代表大会常务委员会		单选题
3	《上海市建设工程质量合安全管理条例》规定,施工单位应当组建施工现场项目管理机构,并根据合同约定配备相应的项目负责人、技术负责人、专职质量管理和安全管理人员等技术、管理人员。上述人员不得()。	经常更换	擅自更换	协商更换	正常更换		单选题
4	全面加强企业全员安全生产责任制工作,是推动企业落实安全生产主体责任的重要抓手,有利于减少企业()的“三违”现象发生。	违章指挥、违章作业、违反劳动纪律	违章生产、违章指挥、违反劳动纪律	违章指挥、违章作业、违反治安	违章指挥、违章作业、违反施工工序		单选题
5	建筑施工企业应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()。	取得安全生产许可证后,发生较大安全事故的	建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内,拒不整改的	未取得安全生产许可证擅自进行生产的	安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的		单选题
6	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》规定,企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的(),对落实带班制度全面负责。	第一责任人	主要负责人	现场责任人	管理责任人		单选题
7	标准,就是为了在一定的范围内获得(),经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。	最佳秩序	最佳程序	共同公认	最大效益		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定,总包企业负责()对施工项目的日、周巡查等管理情况进行全面检查,检查和整改情况及时进行网上填报。	每周	每月	每日	每季		单选题
9	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》,下列不属于施工总包单位主要职责的有()。	严格落实项目经理带班制度	编制专项方案并组织专家论证	协调分包单位相互配合	对关键工序施工进行旁站		单选题
	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,施工总承包单位应当履行的安全职责不包括()。	审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产	审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事	审核使用单位制定的建筑起重机械安	指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安		单选题

10		品合格证等文件	故应急救援预案	工程专项施工方案	、拆卸使用情况	
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当向安装单位进行进场作业的总交底，双方签字确认。	建设单位	监理单位	安质监站	施工总包单位	单选题
12	施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理。要害部位应配备不少于（ ）个灭火器，要有明显的防火标志，指定专人经常检查、维护、保养、定期更新，保证消防器材灵敏有效。	2	3	4	5	单选题
13	（ ）应做好日常例保和记录。吊篮悬挂机构的结构件应选用钢材或其他适合的金属结构材料制造，其结构应具有足够的强度和刚度。	建设单位	监理单位	监督机构	产权单位	单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生较大事故的施工项目，下列关于停工整改的期限，正确的是（ ）。	不少于7天	不少于10天	不少于15天	不少于30天	单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险的生产经营单位应当在办理施工许可手续时间节点（ ），从具有承保资格的保险机构名单中选择承保公司，承保公司应以报价函形式响应。	前	后	进行中	暂停时	单选题
16	信用信息通过市政府一网通办等政府网站向社会主动公开。公开时限自（ ）起计算。	被查处之日	被列入名单之日	上网公开之日	被告知之日	单选题
17	建设工程施工现场堆放工程渣土的，堆放高度（ ）围挡高度，并且不得影响周边建筑物、构筑物 and 各类管线、设施的安全。	可以低于	可以平行	应当低于	经批准可以适当高于	单选题
18	施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。如查实后，对施工单位作出：责令限期改正，并可处以3万元以上，5万元以下的罚款处罚。这个行政处罚的标准针对（ ）的违法情节。	使用无证人少于10人，或者占施工人员总数10%以下	使用无证人多于10人，少于30人，或者占施工人员总数10%以上，25%以下	使用无证人多于30人，或者占施工人员总数25%以上	使用无证人多于50人，或者占施工人员总数50%以上	单选题
19	我国《行政处罚法》第八条规定的行政处罚中，最为常见的行政处罚是（ ）。	警告	罚款	没收违法所得	责令停产停业	单选题
20	依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。	每月	半年	每年	每两年	单选题
21	基坑工程中，支撑设计时，如果施工时质量低劣而未能满足设计要求，一旦基坑土方开挖，在较大的（ ）作用下，可能会发生支撑折断破坏或严重压屈。	竖向土压力	被动土压力	侧向土压力	主动土压力	单选题
22	当桩孔净间距过小或采用多台钻机同时施工时，相邻桩应间隔施工，当无特殊措施时，完成浇筑混凝土的桩与邻桩间距不宜小于（ ）倍桩径。	2.5	3	3.5	4	单选题
23	冻结法截水帷幕施工，冻结站安装应进行管路（ ）试验，并应采取相应措施保证冻结站的冷却效率。	防冻性	抗压性	稳定性	密封性	单选题
24	对基坑周围的保护对象，基坑开挖前，在保护对象的（ ）设置	侧面	底部	侧面和底部	侧面或底部	单选题

24	注浆管，对具土体注浆预加固。						
25	关于墙模板构，以下说法错误的是（ ）。 安装电梯井内墙模前，必须于板底下200mm处牢固地满铺一层脚手板		当用散拼定型模板支模时，应自下而上进行	模板未安装对拉螺栓前，板面应向前倾一定角度	支墙模时，为提高效率，可上下同时进行安装		单选题
26	扣件式钢管脚手架，脚手架立杆顶端栏杆宜高出（ ）上端1m。	女儿墙	檐口	屋面板	顶层窗洞口		单选题
27	当搭设悬挑外脚手架时，立杆的套管连接接长部位必须采用（ ）作为立杆连接件固定。	铆钉	螺栓	焊接	销钉		单选题
28	碗扣式钢管双排脚手架的搭设高度不宜超过（ ）m。	24	36	45	50		单选题
29	钢柱吊装采取登高（ ）的方法时，尽量使用防坠器，对登高作业人员进行保护。	焊接	摘钩	切割	涂装		单选题
30	大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于（ ）或气温低于（ ）时不宜进行安装。	3级、4℃	6级、4℃	5级、5℃	3级、5℃		单选题
31	石材幕墙嵌胶封缝施工中要注意不能有漏胶污染墙面，如墙面上沾有胶液应立即擦去，并用（ ）及时擦净余胶。	清洁剂	草酸	清水	玻璃水		单选题
32	可能坠落范围是指以作业位置为中心，可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的（ ）空间。	球形	柱形	梯形	半球形		单选题
33	单独设置的高处作业操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于（ ）mm的扶梯。	250	300	350	400		单选题
34	装配式混凝土建筑预制柱、梁叠放按照规定不得超过（ ）层。	2	3	4	5		单选题
35	塔式起重机安装、拆卸单位必须建立健全（ ），明确塔式起重机安装、拆卸的主管领导、工程技术人员、机械管理员、安全员和塔机装卸工在拆装起重机中的岗位职责。	技术交底制	事故责任制	技术培训制	岗位责任制		单选题
36	使用作业高度（ ）m以上作业车，除设置好安全标志及护栏外，地面监护人除司机外，还要设1-2人专责加强监护。	10	15	20	25		单选题
37	按照三级配电系统应遵守的（ ）规则的要求，在三级配电系统中，任何用电设备均不得越级配电，即其电源线不得直接连接于分配电箱或总配电箱。	分级分路	动、照分设	压缩配电间距	环境安全		单选题
38	PE线是（ ），只用于连接电气设备外露可导电部分，在正常工作情况下无电流通过，被视为不带电部分，且与大地保持等电位。	工作零线	保护零线	导线	中性线		单选题
39	施工现场的消防安全由（ ）负责。	建设单位	施工单位	监理单位	消防部门		单选题
40	焊、割作业点与氧气瓶等危险物品的距离不得少于（ ）m，与易燃易爆物品的距离不得少于（ ）m。	10, 20	15, 20	10, 30	15, 30		单选题
41	安全生产理论中的系统原理，其相关原则有（ ）。	监督原则	动态相关性原则	整分合原则	反馈原则	封闭原则	多选题
	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人（ ）。	对建设工程项目的安全施工	落实安全生产责任	确保安全费用的有效使	根据工程的特点组织制定安	应当由取得相应执业资格的	多选题

42	八、	负责	制度	用	全施工措施	人员担任	
43	关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的有（ ）。	施工许可证以安全生产许可证的取得为条件	施工许可证与安全生产许可证无关	安全生产许可证以施工许可证取得为前提	因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取	施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同	多选题
44	根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定》的要求，项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加（ ），必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。	单位工程和工程竣工验收	项目阶段性的验收	地基基础的验收	项目分层验收	主体结构等分部工程的验收	多选题
45	《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），对建筑施工安全工作的检查和评价，根据得分等具体情况，主要分为（ ）。	优良	合格	需整改	不合格	良好	多选题
46	在确定基坑围护结构（包括隔水帷幕等）与用地红线间的距离时，需要考虑围护结构施工对周边环境的影响和施工机械设备或发生险情后抢险所需的（ ）。	抢险成本	救援时间	安全距离	操作场地	操作空间	多选题
47	优化消防监管执法模式，提出公众聚集场所根据（ ）等差异性，实行分类分级消防安全检查。	场所性质	建筑面积	地面以上楼层	地下空间	火灾风险程度	多选题
48	根据《突发事件应对法》的规定，属于突发事件预防与应急准备应采取的措施有（ ）。	建立健全安全管理制度	定期检查安全防范措施落实情况	掌握处理可能引发社会安全事件的问题	向所在地人民政府或者人民政府有关部门报告	防止矛盾激化和事态扩大	多选题
49	以下情形不属于《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定的保险责任的有（ ）。	被责令停产、停业、关闭后擅自从事经营活动发生的事故	投保单位或其从业人员或者第三者故意行为造成的生产安全事故	违法行为造成的生产安全事故	不可抗力造成的生产安全事故	间接损失	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员（ ），不得认定为工伤或者视同工伤。	患职业病的	故意犯罪的	醉酒或者吸毒的	自残或者自杀的	因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的	多选题
	《上海市建设工程质量安全管理规定》规定，建设工程施工过程中，监督机构在接到工程质量安全险情、质量安全事故报告后，	依据国家及本市有关规定上	应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩	按照职责分工，组织或参与	负责人应当按照国家有关规定立即如实报告当	安排人员赶赴现场	多选题

51	应当采取以下哪些处理方式（ ）。	报险情和事故情况	大，减少人员伤亡和财产损失	应急处置、事故调查处理	地负有安全生产监督管理职责的部门	物，采集现场信息	
52	为贯彻落实167号公约，市建委采用了多种有效形式贯彻、落实167号公约的活动。具体工作包括（ ）等。	对工地推行了标准化管理竞赛评比活动	采用二级政府二级管理，齐抓共管的以点带面的方式	展开了安全生产竞赛活动	开展了文明工地评比活动	组织一、二级建筑施工企业法人安全生产培训等工作	多选题
53	编制专项施工方案，更好地指导基坑支护开挖作业，确保（ ）的安全。	基坑	支护	作业人员	支撑	机械设备	多选题
54	以下关于钢板桩截水帷幕施工说法正确的是（ ）。	应评估钢板桩施工对周围环境的影响	施工过程应采取减小成孔引起的土层沉降，并及时监测倾斜	在拔出钢板桩前先用液压锤振动钢板桩，拔除后的桩孔应采用注浆回填	钢板桩打入与拔除时应对环境进行监测	当注浆孔邻近既有建（构）筑物时，宜采用速凝浆液进行喷射注浆	多选题
55	柱模拆除应分别采用（ ）的拆除方法。	分散拆	分片拆	分块拆	分区拆	分时拆	多选题
56	当碗扣式钢管模板支撑架同时满足下列条件时，可不设置竖向及水平向的斜撑杆和剪刀撑（ ）。	被支撑结构自重面荷载标准值不大于8kN/m ²	搭设高度小于5m，架体高宽比小于1.5	被支撑结构自重线荷载标准值不大于8kN/m	架体按要求与既有建筑结构进行了可靠连接	场地满足承载力要求	多选题
57	钢结构防腐蚀工程安全要求，涂料仓库及施工现场应有（ ），并应定期检查。消防道路应畅通。	安全标语	消防水源	灭火器	消防器具	通知公告	多选题
58	玻璃幕墙专项要求正确的是（ ）。	幕墙玻璃的公称厚度应经过强度和刚度验算后确定，单片玻璃、中空玻璃的任一片玻璃厚度不宜小于6mm。	幕墙玻璃边缘应进行磨边和倒角处理	幕墙玻璃的反射比不应大于0.3	幕墙用中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型	幕墙用钢化玻璃不宜经过热浸处	多选题
59	高处作业的落地式操作平台应按国家现行脚手架标准规定，计算（ ）等。	受弯构件强度	连接扣件抗滑承载力	立杆稳定性	连墙杆件强度与稳定性及连接	立杆地基承载力	多选题

59				接强度			
60	塔式起重机装拆作业时，编制拆装方案主要依据是（ ）。	装拆工人的工作经验	国家有关塔式起重机的技术标准和规范，规程	随机的使用、拆装说明书、整机、部件的装配图、电气原理及接线图等	已有的拆装方案及过去拆装作业中积累的技术资料	其他单位的拆装方案或有关资料	多选题
61	总书记对安全生产工作作出指示，有事都是从没事中来的，各级领导干部要防患于未然，宁防十次空，不放一次松。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》规定，国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。	正确	错误				判断题
63	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权。	正确	错误				判断题
64	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理。	正确	错误				判断题
65	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	正确	错误				判断题
66	安全生产许可是针对生产的“过程”颁发许可证书。国家对可能在生产制造过程中产生安全影响的制造（生产过程产生社会危害），实行许可证制度。	正确	错误				判断题
67	工程项目安全生产领导小组的小组成员包括项目经理、项目技术负责人、专职安全员、施工员和各工种班组的组长。	正确	错误				判断题
68	文本标准，是具有一种或多种良好特性值的材料或物质，主要用于校准仪器、评价测量方法和给材料赋值。	正确	错误				判断题
69	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架），属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误				判断题
70	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，专项施工方案中高处作业的安全防护，应包括：因临边安装构件、连接节点现浇混凝土及成品保护修补所采取的防护措施以及交叉作业安全防护等。	正确	错误				判断题
71	机械设备必须是合法的生产厂家生产，有出厂合格证，产品外观完好无缺、不变形，安全保护装置齐全。凡不符合这四项要求的，坚决拒绝进场。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，钢平台承受交变载荷的主要受力构件、受力部位的焊接，强度应高于母材，焊缝应焊透。	正确	错误				判断题
73	气瓶与火源距离不应小于10米，并应采取避免高温和防止曝晒的措施。	正确	错误				判断题
	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，建设单位和						

74	施工单位应当根据公安消防机构的要求，为抢救人员、扑救火灾提供便利条件。	正确	错误				判断题
75	预防物体打击伤害，应严格遵守有关操作规程，防止上层物体坠落到下层。上下不同层次间，在前后左右方向必须有一段横向的安全距离，此距离应大于可能坠落半径。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证1年。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保险费计算基数为施工工程项目的施工费用的总造价。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，本办法所称的不良信用信息，是指建筑市场从业单位和人员在建筑活动中，因违反法律法规和相关规定，受到建设管理部门和专业建设管理部门作出的行政处罚、行政处理及其他记录信息。	正确	错误				判断题
79	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，未参加本市工伤保险的项目从业人员发生工伤事故，依法由工伤保险基金支付工伤保险待遇，施工总承包企业、建设单位各自承担相应责任。	正确	错误				判断题
80	施工现场建设工程垃圾管理违反规定的施工工地，经整改通过后方可申报本市文明施工工地。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或者安全监督员报告。	正确	错误				判断题
82	建设工程安全生产执法中，一般情况下所称自由裁量权是指行政处罚的自由裁量权。	正确	错误				判断题
83	本市规定，为降低建设工地的噪声污染，制定了建设工地施工分贝控制值，晚上23时至凌晨6时除连续振捣混凝土和采用钻孔灌注桩工艺外控制在70分贝以内。	正确	错误				判断题
84	建筑施工安全生产技术预警是指在建筑施工中，通过仪器监测分析、数据计算等技术手段，针对可能引发生产安全事故的征兆所采取的预先报警和事前控制的技术措施。	正确	错误				判断题
85	槽段长度不大于6m时，混凝土宜采用三根导管同时浇筑。	正确	错误				判断题
86	当土层存在动水或土层较软弱时，可采用双液注浆法来控制浆液的渗流范围，两种浆液混合后在管内的时间应大于浆液的凝固时间。	正确	错误				判断题
87	基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁的稳定情况，基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。	正确	错误				判断题
88	拆除爬模时，应先拆除悬挂脚手架和模板。	正确	错误				判断题
89	立杆轮扣盘为可连接水平4个方向端插头的圆环形孔板。	正确	错误				判断题
90	附着式防护平台的导轨之间的接头设置应成为柔性接头。	正确	错误				判断题
91	钢结构安装施工中，边长或直径为40-150cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	正确	错误				判断题
--	钢结构安装工程施工时，人手脚须远离移动重物及起吊设备，吊物	正确	错误				判断题

		正确	错误				判断题
92	和吊具下不可站人。						
93	幕墙工程施工，在沿海地区应进行季节性安全教育和台风期安全教育。	正确	错误				判断题
94	金属幕墙锚固件施工，锚栓要现场进行拉拔试验，满足强度要求后才能使用。	正确	错误				判断题
95	当人工拆除建（构）筑物墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。	正确	错误				判断题
96	高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应自查。	正确	错误				判断题
97	当安全防护棚的顶棚采用木质板或与其等强度的其他材料搭设时，应采用单层搭设，木板厚度不应小于50mm。	正确	错误				判断题
98	施工区域应配制消防设施和消防器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修。	正确	错误				判断题
99	动臂式和未附着塔式起重机及附着以上塔式起重机桁架上不得悬挂标语牌。	正确	错误				判断题
100	建筑有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。	正确	错误				判断题















