

| 序号 | 题目 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 | 选项5 | 主题目类型 |
|----|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|-------|
| 1 | 安全生产管理的基本原理是（ ）。 | 人本原理 | 预防原理 | 强制原理 | 系统原理 | | 单选题 |
| 2 | 《立法法》第九十四条规定，行政法规之间对同一事项的新的的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。 | 国务院 | 制定机关 | 法院 | 全国人民代表大会常务委员会 | | 单选题 |
| 3 | 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（ ）。 | 及时、如实报告生产安全事故 | 组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案 | 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 协调安全生产标准化建设 | | 单选题 |
| 4 | 安全生产费用是高危行业企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业（ ）的资金。 | 职工劳动保障福利 | 安全生产条件 | 员工安全意识 | 安全培训 | | 单选题 |
| 5 | 根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（ ）年内不得重新申请安全生产许可证。 | 半 | 一 | 两 | 三 | | 单选题 |
| 6 | 根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》规定，建筑施工企业负责人应当到企业所属的每个工地开展带班检查，其次数每月不少于一次；总的带班检查日，每月不少于工作日的（ ）。 | 20% | 25% | 30% | 80% | | 单选题 |
| 7 | 下列选项中不是标准特性的是（ ）。 | 权威性 | 强制性 | 民主性 | 实用性 | | 单选题 |
| 8 | 《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，施工项目监理结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后（ ）个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。 | 2 | 3 | 5 | 7 | | 单选题 |
| 9 | 根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列不属于作业人员的职责的有（ ）。 | 严格执行安全操作规程 | 严格执行持证上岗制度 | 高处作业人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品 | 互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识 | | 单选题 |
| 10 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行的安全职责不正确的是（ ）。 | 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料 | 审核安装单位、使用单位的资质证书 | 审核使用单位制定的生产安全事故应急救援预案 | 审核安装单位制定的防止塔吊相互碰撞的方案 | | 单选题 |
| 11 | 根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装作业过程中，（ ）项目经理应带班生产，巡视管理人员到岗履职情况，项目技术人员应进行现场指导，安全管理人员应对专 | 安装单位 | 建设单位 | 施工总包单位 | 监理单位 | | 单选题 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|-----|
| 11 | 项施工方案实施情况进行现场监督。 | | | | | |
| 12 | 施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于（ ）m，并保证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。 | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 单选题 |
| 13 | 高切坡是指岩质边坡超过（ ）m、或土质边坡超过（ ）m的边坡。 | 20, 10 | 30, 15 | 40, 20 | 35, 15 | 单选题 |
| 14 | 根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后（ ）日内对其安全生产条件进行复核。 | 15 | 20 | 25 | 30 | 单选题 |
| 15 | 《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构应在保险期限内对所承保工程项目提供（ ）专业安全培训。 | 一次 | 两次 | 两次以上 | 多次 | 单选题 |
| 16 | 建筑市场各方主体信用信息通过市建管平台与市公共信用信息服务平台和其他行政管理部门信息系统进行（ ）。 | 一网通办，一网通管 | 分级和统一管理相结合 | 上下联动，条块结合 | 信息共享，互联互通 | 单选题 |
| 17 | 除城市道路工程、管线工程施工以及抢险、抢修工程外，建设工程或者建筑物、构筑物拆除需要在夜间施工的，施工单位应当根据《上海市环境保护条例》的有关规定，向区生态环境部门办理夜间施工（ ）手续。 | 备案 | 许可 | 登记 | 预告 | 单选题 |
| 18 | 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的（ ）上岗作业。 | 安全人员 | 施工人员 | 技术人员 | 项目负责人 | 单选题 |
| 19 | 我国《刑法》规定，“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（ ）以下有期徒刑或者拘役。 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 单选题 |
| 20 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训并考核合格。 | 一 | 二 | 四 | 十二 | 单选题 |
| 21 | 以下不属于基坑工程支护结构破坏形式的是（ ）。 | 整体失稳 | 基坑隆起 | 管涌 | 不均匀沉降 | 单选题 |
| 22 | 以下关于排桩围护墙施工的说法错误的是（ ）。 | 遇到湿陷性土层、地下水位较低、既有建（构）筑物距离基坑较近时，不宜采用泥浆护壁的工艺施工灌注桩 | 基坑土方开挖过程中，宜采用喷射混凝土等方法对灌注排桩间土体进行加固 | 采用挖孔桩且成孔需要降水时，降水引起的地层变形应满足周边建（构）筑物和地下管线的要求，否则应采用截水措施 | 采用混凝土灌注桩时，排桩的中心距不宜大于桩直径的3倍 | 单选题 |
| | 冻结壁解冻过程中应对土层和周边环境进行连续监测，必要时应对 | 地下水回 | 锚杆静压 | | | 单选题 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|------|-----|
| 23 | 地层采取（ ）等措施。 | 灌 | 桩 | 补偿注浆 | 掏土法 | | 单选题 |
| 24 | 基坑开挖前，在基坑与保护对象之间预先设置注浆管，基坑开挖期间根据监测情况采用跟踪注浆保护，跟踪注浆宜采用（ ）注浆。 | 单液 | 双液 | 超细水泥 | 改性水玻璃 | | 单选题 |
| 25 | 安装电梯井内墙模前，必须于板底下（ ）mm牢固地满铺一层脚手板。 | 100 | 150 | 200 | 250 | | 单选题 |
| 26 | 扣件式钢管脚手架，关于连墙件的设置，下列说法错误的是（ ）。 | 单排脚手架的连墙件，竖向间距应小于3倍步距 | 连墙件应远离主节点设置 | 连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置 | 开口型脚手架的两端必须设置连墙件 | | 单选题 |
| 27 | 脚手架可分段搭设分段使用，应由工程（ ）组织相关人员进行验收，符合专项施工方案后方可使用。 | 项目总监理工程师 | 项目经理 | 项目技术负责人 | 项目安全负责人 | | 单选题 |
| 28 | 曲线布置的碗扣式双排脚手架组架时，应按曲率要求使用不同长度的内外水平杆组架，曲率半径应大于（ ）m。 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | | 单选题 |
| 29 | 钢结构安装工程中的安全爬梯的承载必须经过（ ）计算。 | 结构 | 安全 | 受力 | 内力 | | 单选题 |
| 30 | 大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于（ ）级或气温低于4℃时不宜进行安装。 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 单选题 |
| 31 | 金属幕墙施工，根据设计和施工现场实际情况准确放出幕墙的外边线和水平垂直控制线，然后将骨架竖框的（ ）按设计尺寸弹到结构上。 | 中心线 | 标高 | 底线 | 顶线 | | 单选题 |
| 32 | 高处作业高度是指作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的（ ）。 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 任意值 | | 单选题 |
| 33 | 高处作业的操作平台投入使用时，应在平台的（ ）设置标明允许荷载值的限载牌。 | 外侧 | 内侧 | 底部 | 顶部 | | 单选题 |
| 34 | 装配式混凝土建筑预制构件堆放按规定堆放不超限，板叠放不大于（ ）层，柱、梁叠放不大于2层。 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 单选题 |
| 35 | 对塔机进行安装、拆卸、加节或降节作业时，塔机的最大安装高度处的风速不应大于（ ）。 | 10m/s | 12m/s | 13m/s | 15m/s | | 单选题 |
| 36 | 封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间，称（ ）。 | 建筑有限空间 | 建筑密闭空间 | 施工封闭空间 | 施工狭窄空间 | | 单选题 |
| 37 | 若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电，则动力与照明应（ ）。 | 分路配电 | 分级分路 | 压缩配电间距 | 分箱设置 | | 单选题 |
| 38 | N线是（ ），作为电源线用于连接单相设备或三相四线设备，在正常工作情况下会有电流通过（当三相负荷不平衡时），被视为带电部分，且对地呈现电压。 | 工作零线 | 保护零线 | 导线 | 中性线 | | 单选题 |
| 39 | 施工现场必须配备足够的消防器材，其中要害部位应配备（ ）灭火器 | 3具 | 不少于3具 | 4具 | 不少于4具 | | 单选题 |
| 40 | 施工区面积不超过（ ）m ² 且施工人员不超过（ ）人时，可只设一个直通地上的安全出口。 | 30，10 | 50，20 | 100，50 | 200100 | | 单选题 |
| 41 | 在《安全生产管理知识》教材中，阐述系统原理中的原则主要有（ ）。 | 动力原则 | 动态相关性原则 | 整合合原则 | 反馈原则 | 封闭原则 | 多选题 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----|
| 42 | 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当组建施工现场项目管理机构，并根据合同约定配备相应的（ ）。 | 项目负责人 | 技术负责人 | 施工班组长 工人 | 专职质量 管理人员 | 专职安全 管理人员 | 多选题 |
| 43 | 关于施工许可证与施工企业安全生产许可证之间关系的说法，不正确的有（ ）。 | 施工许可证以安全生产许可证的取得为条件 | 施工许可证与安全生产许可证无关 | 安全生产许可证以施工许可证取得为前提 | 因吊销安全生产许可证，更换施工企业的，施工许可证应当重新申请领取 | 施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同 | 多选题 |
| 44 | 根据《上海市建设工程项目经理质量安全履职规定》，建立建设工程项目质量和安全管理体系并组织实施，采取有效措施，确保项目管理机构按照相关规定配置（ ）、施工员、材料员、资料员、标准员、劳务员等相关技术和管理人员，明确其相应的岗位职责并签订责任书，做好相关人员的日常考勤工作。 | 项目技术 负责人 | 质量员 | 安全员 | 机械员 | 财务员 | 多选题 |
| 45 | 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，施工企业安全生产条件按（ ）等内容进行考核。 | 安全生产 管理 | 安全技术 管理 | 企业自发 性行为 | 设备和设 施管理 | 施工现场 安全管理 | 多选题 |
| 46 | 根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，专项方案论证的主要程序应符合要求，下列说法正确的有（ ）。 | 方案审 阅，现场 踏勘(必要 时) | 召开专项 方案专家 论证会议 | 出具论证 报告 | 依据论证 报告，方 案修改完 善，按规 定审批 | 登录相关 管理系 统，录入 方案论证 信息 | 多选题 |
| 47 | 消防隐患和管理漏洞，主要表现在（ ）等方面。 | 消防安全 管理责任 制不落实 | 施工人员 消防安全 意识淡薄 | 工地违章 用火、用 电导致火 灾发生 | 施工现场 没有按规 定的配备 相应的消 防设施 | 未按要求 配备消防 安全管理 员 | 多选题 |
| 48 | 根据《特种设备安全监察条例》规定，下列属于特种设备较大事故的选项，正确的有（ ）。 | 特种设备 事故造成3 人以上10 人以下死 亡，或者 10人以上 50人以下 重伤，或 者1000万 元以上 5000万元 以下直接 经济损失的 | 锅炉、压 力容器、 压力管道 爆炸的 | 压力容器 、压力管 道有毒介 质泄漏， 造成1万人 以上5万人 以下转移 的 | 起重机械 整体倾覆 的 | 客运索道 、大型游 乐设施高 空滞留人 员12小时 以上的 | 多选题 |
| 49 | 《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构应与风险管理机构签订服务协议，落实（ ）等事故预防工作。 | 安全培训 | 风险查勘 | 标准化建 设 | 应急演练 | 科技推广 | 多选题 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----|
| 50 | 《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向用人单位所在地的（ ）提出工伤认定申请。 | 区人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 | 市人力资源社会保障局 | 国家社保局 | 省人力资源社会保障局 | 多选题 |
| 51 | 《上海市建设工程质量安全管理规定》规定，监督机构对检查中发现的质量、安全问题，监督机构应当按照有关规定签发（ ）。 | 整改指令单 | 局部暂缓施工指令单 | 停工指令单 | 质量问题整改通知书 | 临时收缴资质证书通知书 | 多选题 |
| 52 | 《建筑业安全卫生公约》所指的雇主是（ ）在建筑工地雇佣一名以上工人的任何自然人或法人和视具体情况而定。 | 发包方 | 主承包商 | 承包商 | 转包商 | 投标方 | 多选题 |
| 53 | 基坑支护结构破坏的主要形式有（ ）。 | 整体失稳 | 基坑隆起 | 管涌及流砂 | 支撑折断或压屈 | 墙体破坏 | 多选题 |
| 54 | 在土石方工程开挖前，应（ ）等工作的验收，合格后方可土石方开挖。 | 完成支护结构 | 地面排水 | 地下水控制 | 基坑及周边环境监测 | 施工条件验收和应急预案准备 | 多选题 |
| 55 | 关于梁（板）模板拆除要求，下列说法正确的是（ ）。 | 应先拆梁侧模，再拆梁底模，最后拆除板底模 | 严禁成片撬落或成片拉拆 | 严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业 | 作业人员可站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模 | 已拆下的模板应妥善传递或用绳钩放至地面 | 多选题 |
| 56 | 碗扣式钢管双排脚手架的拆除作业，必须（ ）。 | 自上而下逐层进行 | 上下层同时拆除 | 连墙件随脚手架逐层拆除 | 先将连墙件整层拆除后再拆除架体 | 架体的自由端高度大于两步时，必须增设临时拉结件 | 多选题 |
| 57 | 钢结构防腐蚀工程安全要求，施工人员应正确穿戴（ ）等劳动保护用品。 | 工作服 | 口罩 | 防护镜 | 安全帽 | 手套 | 多选题 |
| 58 | 幕墙选用的石材的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566中（ ）的要求。 | A级 | B级 | C级 | D级 | E级 | 多选题 |
| 59 | 高处作业的悬挑式操作平台的（ ）应设置在主体结构上，且应可靠连接。 | 搁置点 | 拉结点 | 支撑点 | 锚固点 | 受力点 | 多选题 |
| 60 | 从事塔机安装、拆卸单位必须建立健全（ ）等制度。 | 塔机装拆前的零部件检查制度 | 安装完毕后的质量验收制度 | 技术文件档案管理制度 | 事故处理制度 | 安全和技术交底制度 | 多选题 |
| 61 | 总书记对安全生产工作作出指示，有事都是从没事中来的，各级领导干部要防患于未然，宁防百次空，不放一次松。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 62 | 新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位投保必须投保的规定。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 63 | 我国施工企业安全生产主体有一特点，它是通过一系列法律法规设定的，是一种国家意志。作为法定责任，无需企业认可就具备强制效力。不管企业知不知道都是适用的。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|----|--|--|--|-----|
| 64 | 根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业接收中等职业学校、高等学校学校实习的，应该对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，并且为其缴纳社保。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 65 | 根据《建筑法》的规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工企业承担，由建筑施工专职安全生产管理人员对安全负责。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 66 | 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证后，可以降低安全生产条件。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 67 | 工程项目经理部应根据工程规模大小配备兼职安全员。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 68 | 安全生产标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 69 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），高度小于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程，属于危险性较大的分部分项工程。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 70 | 根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，施工专用操作平台、高处临边作业防护设施等尚无规范依据的新技术、新工艺、新材料、新设备，施工单位应编制专项施工方案，技术负责人签字后实施。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 71 | 施工机械安全管理中，安装好的机械设备要取得法定检测部门的检测合格证后方可使用。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 72 | 根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当构件采用螺栓连接时，宜采用气割成孔。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 73 | 乙炔等气瓶搬运、存放、使用应倾斜放置，严禁横躺卧放，严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 74 | 根据《上海市建筑工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场发生火灾后，建设单位和施工单位应当立即清理火灾现场。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 75 | 合理安排施工作业，严格禁止上下同时作业，以消除上层作业场所坠落物体伤害下方人员和设备的隐患。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 76 | 根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），事故企业名单中的施工企业1年内发生2起及以上事故的，除取消事故项目评优资格外，同时取消企业当年度各类评优奖励资格。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 77 | 《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的保险费计算基数为建设工程项目的合同总造价。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 78 | 《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，不良信用信息按照违法违规行为影响程度等，分为“A、B、C、D”四个级别。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 79 | 《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的新建项目，其工伤保险期限自施工合同约定的开工日期起，至施工合同约定的竣工日期止。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |
| 80 | 《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，本市推广装配式建筑、全装修房、建筑信息模型应用、绿色建筑设计标准等新技术、新材料、新工艺、新标准，促进建筑垃圾的源头减量。 | 正确 | 错误 | | | | 判断题 |

| | | | | | | |
|-----|--|----|----|--|--|-----|
| 81 | 《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，安全监督机构应当对施工工地管理单位和施工单位执行本办法有关规定的情况进行不定期检查或者抽查。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 82 | 施工安全中常见的刑事责任有工程安全事故罪、重大责任事故罪、重大劳动安全事故罪。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 83 | 《建筑业安全卫生公约》适用于一切建筑活动，包括从工地准备工作直到项目完成的建筑工地上的一切工序、作业和运输。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 84 | 应急救援预案的培训、演练、调整、再检验是一个不断完善的过程，应急救援预案的最终确定可能是多次修改的结果。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 85 | 混凝土浇筑过程中，导管理人混凝土面的深度宜在2.0m~4.0m之间，浇筑液面的上升速度不宜小于3m/h。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 86 | 当注浆孔邻近既有建（构）筑物时，宜采用速凝浆液进行喷射注浆。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 87 | 6级以上大风天气，不宜进行大模板拼装和吊装作业。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 88 | 拆除爬模时，应先拆除爬升设备零配件。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 89 | 承插型轮扣式模板支架，当有稳固既有结构时，模板支架应与稳固的既有结构可靠连接，竖向连接间隔不应超过 2 步，宜优先布置在无斜撑的位置。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 90 | 单片式主框架的平台其附着支座可按其提升、抗压、防坠、防倾等功能合并设置，但起防倾作用的支座与起防坠作用的支座应分开设置。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 91 | 钢结构安装施工中，边长或直径为155cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 92 | 钢结构安装工程施工时，高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在口袋中放好，在高空传递物品时，应挂好安全绳，不得随便抛掷，以防伤人。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 93 | 玻璃幕墙施工一般分为构件预埋、龙骨安装、幕墙吊装和安装以及清洁等部分。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 94 | 金属幕墙在进行骨架制作安装时，骨架如采用型钢，连接件既可采用螺栓也可采用焊接的方法连接，焊接质量要符合设计要求及规范规定，不必重新做防锈处理。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 95 | 当人工拆除建（构）筑物墙体时，可视情况采用底部掏掘或推倒的方法。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 96 | 高处作业时，对施工作业现场所有可能坠落的物料，应及时拆除或采取固定措施。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 97 | 安全防护网搭设时，应每隔5m设一根支撑杆。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 98 | 大风天气不影响正常预制构件吊装。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 99 | 动臂式和未附着塔式起重机及附着以上塔式起重机桁架上须酌情悬挂标语牌。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |
| 100 | 建筑有限空间作业是指在封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间进行常规作业。 | 正确 | 错误 | | | 判断题 |













