

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	属于安全生产管理中系统原理的相关原则有动态相关性原则、整分合原则、反馈原则和（ ）。	动力原则	能级原则	封闭原则	激励原则		单选题
2	《立法法》第九十五条规定，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由（ ）裁决。	制定机关	国务院	法院	全国人民代表大会常务委员会		单选题
3	依《安全生产法》规定，建筑施工企业应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中（ ）列支。	按预算	按计划	据实	按比例		单选题
4	企业主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持（ ）上岗。	职称证书	职业资格证书	安全培训证书	安全上岗证书		单选题
5	根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》规定，建筑施工企业安全生产许可证暂扣期满前（ ）个工作日，企业需向颁发管理机关提出发还安全生产许可证申请。	5	10	15	20		单选题
6	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》要求，（ ）是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。	法定代表人	企业负责人	项目经理	专职安全生产管理人员		单选题
7	标准的制定要经过利益相关方充分协商，并听取各方意见。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，（ ）结合日常现场监理情况，在施工项目总包对分包月度考评、总包企业对施工项目的月度考评等完成后3个工作日内完成复核，并将复核结论及时在网上填报。	企业负责人	施工项目监理	专职安全员	项目负责人		单选题
9	根据《关于进一步加强密闭空间施工作业安全管理的紧急通知》，施工单位应对从事密闭空间施工作业的相关人员进行交底培训，下列培训内容不正确的有（ ）。	有毒有害因素	安全防范措施	安全操作规程	有毒气体浓度监测		单选题
10	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（ ）制定。	总承包单位	安装单位	使用单位	出租单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，下列选项中不属于起重机械产权登记内容的是（ ）。	产权单位法人营业执照	产权单位基本信息	产权单位的经营情况	登记设备的基本信息		单选题
12	（ ）应做好施工现场临时消防设施的日常维护工作，对已失效、损坏或丢失的消防设施，应及时更换、修复或补充。	消防机构	监督机构	建设单位	施工单位		单选题
13	施工单位应作好施工区域内临时排水系统规划，在地形、地质条件复杂，可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时，应由（ ）确定排水方案。	设计单位	监督机构	第三方评估单位	施工总承包单位		单选题
	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，事故工地的项目负责人（注册建造师）、总监理工程师和监理工程师未执行法律法规和工程建设强制性标准且对生产安全事故负有责任的，下列处罚符合规定的是（ ）。	发生一般事故的，暂停注册建造师执业资格6个月	发生一般事故的，暂停总监理工程师执业资格	发生较大事故的，吊销注册建造师执业资格证书，3年内	发生重大事故的，吊销总监理工程师执业资格证书，5年		单选题

14		月	12个月	不予注册	不予注册	
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，保险机构在保险期限内对所承保工程项目提供的预防服务标准有（ ）。。	一次安全生产培训	两次安全生产培训	一次专业安全培训	两次专业安全培训	单选题
16	按照《在沪建筑业企业信用评价标准》，对本市工商注册和外省市进沪建筑业企业进行评价。评价采用计算机（ ）自动评价的方式。	每日	每3天	每5天	每周	单选题
17	除城市道路工程、管线工程施工以及抢险、抢修工程外，建设工程或者建筑物、构筑物拆除需要在（ ）施工的，施工单位应当根据本市有关规定，向区生态环境部门办理夜间施工许可手续。	夜间20时至次日凌晨5时	夜间21时至次日凌晨5时	夜间21时至次日凌晨6时	夜间22时至次日凌晨6时	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工工地管理单位和施工单位应当在施工开始前，确定施工单位在施工现场的（ ）为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。	总监理工程师	安全员	项目经理	技术负责人	单选题
19	法律责任条款的规定，是对一种违法行为，依据其情节和后果的不同，分别规定刑事责任、民事责任、行政责任，或规定两种法律责任，这是指法律责任条款规定的（ ）。	综合性	违法行为	犯罪性	裁定性	单选题
20	施工机械，机具和电气设备，在使用前，未按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，或验收不合格依然使用的违法主体是（ ）。	行政主管部门	项目发包单位	施工单位	安全员	单选题
21	以下不属于基坑工程整体失稳的原因有（ ）。	在软弱黏性土层中开挖	挡土结构插入不深	支撑位置不当	支撑与围檩系统结合不牢	单选题
22	箍筋可采用螺旋式箍筋，箍筋直径不宜小于纵向受力钢筋的最大直径的（ ），且不应小于（ ）。	1/3， 5	1/4， 5	1/3， 6	1/4， 6	单选题
23	对于有内支撑的基坑开挖，面积较大或者周围环境保护要求较高的基坑，应采用（ ）施工方法。	分层开挖	分段开挖	分步开挖	分块开挖	单选题
24	模板在混凝土浇筑过程中及混凝土强度增长过程中起模板作用，在结构使用过程中与结构连成一个整体，不再拆除，这种模板为（ ）。	固定式模板	移动式模板	永久式模板	定型模板	单选题
25	墙模板构造中，当钢楞长度需接长时，搭接长度不得小于墙模板宽或高的（ ）。	5%-10%	10%-15%	15%-20%	20%-25%	单选题
26	扣件式钢管脚手架，连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（ ）mm。	300	400	500	600	单选题
27	对于承插型轮扣式模板支架，侧向无可靠连接的模板支架高宽比不应（ ）。	大于5	小于3	大于3	小于5	单选题
28	当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用（ ）组架。	竖向斜撑杆	水平杆	钢管扣件	立杆	单选题
29	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于（ ）mm，且两侧应设置安全护栏或防护钢丝绳。	550	600	650	700	单选题
30	大面积膜面的吊装应选择晴朗无风的天气进行，风力大于3级或气温低于（ ）℃时不宜进行安装。	3	4	5	6	单选题
31	金属幕墙锚固件施工，锚栓要现场进行（ ），满足强度要求后才能使用。	拉拔试验	刚度测试	抗拉试验	强度测验	单选题
32	高处作业高度分为（ ）个区段。	三	四	五	六	单选题

33	高处作业的操作平台投入使用时，应在平台的内侧设置标明允许荷载值的（ ）。	警示牌	限载牌	说明书	安全标牌		单选题
34	装装配式混凝土建筑预制构件堆放按规定堆放不超限，板叠放不大于6层，柱、梁叠放不大于（ ）层。	2	3	4	5		单选题
35	塔式起重机安装过程中，应分阶段检查验收。在无荷载情况下，塔身的垂直度允许偏差应为（ ）。	1/1000	2/1000	3/1000	4/1000		单选题
36	有限空间是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续性作业的有限空间。下列各场所中，均属于密闭空间的是（ ）。	炉、塔、釜、罐、储藏室	沟、坑、井、池、锅炉房	炉、塔、沟、坑、配电间	釜、罐、井、池、仪表间		单选题
37	压缩配电间距规则中规定配电箱与开关箱的距离不得超过（ ）m。	20	30	40	50		单选题
38	重复接地必须与（ ）线相连接，严禁与（ ）线相连接。	保护零线，工作零线	工作零线，保护零线	导线，保护零线	工作零线，中性线		单选题
39	施工现场必须设置临时消防车道，其宽度不得小于（ ）m。	3	4	5	6		单选题
40	地下工程施工的防火要求包括：安全出入口、疏散走道和楼梯的最小净宽不应小于（ ）m。	0.5	0.8	1	1.5		单选题
41	安全生产管理系统是生产管理的一个子系统，包括各级安全管理人员、（ ）等。安全贯穿于生产活动的方方面面，安全生产管理是全方位、全天候且涉及全体人员的管理。	安全管理环境	安全防护设备与设施	安全管理规章制度	安全生产操作规范和规程	安全生产管理信息	多选题
42	根据《安全生产法》规定，建筑施工的（ ）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。	生产	经营	服务	储存	装卸	多选题
43	安全生产许可和生产许可的主要区别体现在（ ）不同。	适用对象	许可目的	适用的法律	审批的部门	适用的行业	多选题
44	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业主要负责人（A类）安全生产知识初证考试，应当具备（ ）条件。	取得相应注册执业资格	具有相应的文化程度、专业技术职称	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未滿60周岁，身体健康	多选题
45	《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）规定，安全生产管理评价应为企业安全管理制度建立和落实情况的考核，其内容应包括（ ）等评定项目。	安全生产责任制	安全教育培训制度	安全检查及隐患排查制度	生产安全事故报告处理制度	人员考勤情况	多选题
46	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，施工单位应履行（ ）职责。	提供具备论证条件的专项方案	负责专家论证的组织工作	提供论证专家现场踏勘的条件	根据论证报告中的意见和建议调整、完善施工方案	及时登录相关管理系统录入方案论证相关信息	多选题
47	建筑施工现场要坚持（ ）的原则，重点加强建筑施工消防安全管理工作，彻底消除火灾隐患。	安全自查	监理监督	隐患自除	责任自负	失职追责	多选题
48	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位特种设备发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）报告。	所在地人民政府	安全生产监督管理部门	建设行政主管部门	公共安全部门	特种设备安全监督管理部门	多选题

49	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险，投保企业应提供如下投保资料：（ ）。	工程合同或中标通知书	项目建议书	投保人盖章的投保单	企业证照	安全生产负责人信息	多选题
50	《上海市工伤预防费使用管理试行办法》规定，工伤预防服务机构提供的服务（ ），三年内不得从事工伤预防项目。	不符合法律法规的规定	不符合服务合同约定	服务质量不高	不符合社会组织未编制项目实施方案	项目申报单位未对项目进行评估验收	多选题
51	《上海市建设工程质量安全管理规定》规定，对于（ ）情况，监督机构应签发停工指令单。	施工现场质量状况不符合法律、法规、规章规定的施工许可条件的	发生生产安全事故的	发生工程质量事故的	未执行局部暂缓施工指令单的	依据有关法律、法规、规章，应当签发停工指令单的其他情形	多选题
52	《建筑业安全卫生公约》约定，国家法律或条例应规定工人责任包括（ ）。	在实施规定的安全和卫生措施方面与其雇主尽可能密切合作	适当注意自己的安全	不得滥用为他们的自我保护而提供的任何设备	及时向其直接主管人报告他们认为可能造成危险而他们自己又不能适当的任何情况	遵守规定的安全和卫生措施	多选题
53	基坑支护结构整体失稳的原因有（ ）。	挡土结构插入深度不够	支撑位置不当	坑外土体过量沉陷	支撑与围檩系统的结合不牢	挡土结构位移过大	多选题
54	基坑开挖施工方案应综合考虑工程地质与水文地质条件、环境保护要求、（ ）等因素，临水基坑尚应考虑最高水位、潮位等因素。	场地条件	基坑平面尺寸	开挖深度	支护形式	施工方法	多选题
55	脚手架按用途可分为（ ）。	满堂脚手架	作业脚手架	支撑脚手架	悬挑脚手架	悬吊脚手架	多选题
56	附着式防护平台由（ ）组成。	平台结构	升降设备	动力设备	防倾装置	防坠装置及升降同步控制系统	多选题
57	吊装工作区应有明显标志，并（ ）。	设专人警戒	非吊装现场作业人员严禁入内	起重机工作时起重臂下严禁站人	避免人员在吊车起重臂回转半径内停留	设专人指挥	多选题
58	金属板幕墙可按建筑设计的要求，可选用（ ）作为面板材料。	单层铝	彩色钢板	铝塑复合板	锌合金板	搪瓷涂层钢板	多选题

59	高处作业的悬挑式操作平台的设置应符合的规定有（ ）。	悬挑式操作平台的结构应稳定可靠	悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在主体结构上，且应可靠连接	悬挑式操作平台搭设简单、可靠，可根据工程需要进行快速设置	未经专项设计的临时设施上，不得设置悬挑式操作平台	悬挑式操作平台的承载力应符合要求	多选题
60	从事塔式起重机安装、拆卸单位必须建立、健全（ ）等制度。	安全和技术交底制度	事故处理制度	塔机的定期检查和保养制度	技术无耐久档案管理制度	相关人员安全生产技术培训制度	多选题
61	习总书记在2020年4月11日全国统筹推进新冠肺炎疫情防控和复工复产的关键时期作出指示，... 要针对安全生产事故主要特点和突出问题，层层压实责任，狠抓整改落实，强化风险防控，从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》增加了高危行业领域生产经营单位必须投保的规定。高危行业领域不包括建筑施工行业。	正确	错误				判断题
63	施工企业对国家、社会和员工的责任中，最基本的责任是对社会公共利益的责任。	正确	错误				判断题
64	某建筑施工企业使用了新设备，根据《安全生产法》的规定，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	正确	错误				判断题
65	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位安装、拆卸建筑起重机械的，应当编制安装和拆卸方案，确定施工安全措施，并由专业技术人员现场监督。	正确	错误				判断题
66	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误				判断题
67	工程项目安全生产领导小组应该建立安全生产领导小组成员轮流安全生产值日制度，解决和处理施工生产中的安全问题并进行巡回检查。	正确	错误				判断题
68	安全生产责任制是企业安全管理的基础，安全生产责任制必须要全面、有效，横向到边，纵向到底、职责明确、切实可行。	正确	错误				判断题
69	根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号），采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在8kN的起重吊装工程属于危险性较大的分部分项工程。	正确	错误				判断题
70	根据《装配式整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，预制构件安装起吊前，施工、监理单位应对吊装的安全措施、条件等进行全面检查，在取得《指挥令》后，方可实施安装。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。	正确	错误				判断题
	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，当构件采用螺栓连接时，可以采用钻孔和气割穿孔	正确	错误				判断题

72	遵照《的规定》，三轴井不用锁住连接时，可以不用扣孔帽（剖成孔方式）。	正确	错误				判断题
73	工程新建、扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区，施工区域内不得设置临时营业、使用和居住区。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，在建工程内设置办公场所和临时住宿，应与施工作业区之间采取有效的防火分隔，并设置安全疏散通道，配备应急照明等消防设施。	正确	错误				判断题
75	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并不定期进行应急演练。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），自事故发生之日起，取消事故项目当年度各类评优奖励资格，施工总承包及涉事分包企业记入事故企业名单。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，保险责任限额应当至少包括投保单位从业人员和第三者的人身损害、第三者财产损失、事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼费用等部分，项目总保险责任限额应与该项目工程规模相匹配。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位在一个自然年度内，同一项目累计 3 次被开具《整改指令单》的，认定为B级不良信用信息。	正确	错误				判断题
79	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作的通知》规定，按项目参保的在建项目，其工伤保险期限自施工合同约定的开工日期起，到施工合同约定的竣工日期止。	正确	错误				判断题
80	《上海市建筑垃圾处理管理规定》规定，施工单位应当配备施工现场建设工程垃圾管理人员，并按照本市建筑垃圾启运管理规范，填写运输车辆预检单，监督施工现场建设工程垃圾的规范装运，确保运输车辆冲洗干净后驶离。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，安全监督员发现安全事故隐患或者不符合规定要求的施工作业，应当责令施工工地管理单位、施工单位或者施工人员立即改正或者限期整改。	正确	错误				判断题
82	最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，发生安全生产事故，造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的、造成直接经济损失一百万元以上的、其他造成严重后果或者重大安全事故的情形之一的，应当认定为“造成重大安全事故”，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。	正确	错误				判断题
83	《建筑业安全卫生公约》所指“脚手架”一词指任何固定、悬吊或活动的临时台架及用于承载工人和物料、进入此种台架的支撑结构，但不包括起重机械。	正确	错误				判断题
84	基坑是指为进行建（构）筑物地下部分的施工，由地面向下开挖出的空间。	正确	错误				判断题
85	护壁泥浆使用前应根据材料和地质条件进行试配，并进行室内性能试验，泥浆配合比宜按现场试验确定。泥浆拌制后应贮存12h，待泥浆材料充分水化后方可使用。	正确	错误				判断题
86	当注浆孔邻近既有建（构）筑物时，可以采用普通浆液进行注浆。	正确	错误				判断题

87	脚手架或操作平台上临时堆放的模板不宜超过3层。	正确	错误			判断题
88	根据脚手架的设置形式，具有2排立杆的脚手架称为双排脚手架。	正确	错误			判断题
89	对于承插型轮扣式模板支架，当高宽比大于3且四周不具备拉结条件时，应采取扩大架体下部尺寸或其他构造措施。	正确	错误			判断题
90	附着式防护平台应在每个竖向主框架处设置升降设备，升降设备应采用低速环链电动提升机或电动液压设备，升降设备应与建筑结构和平台有可靠连接。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中，边长或直径为150cm以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。	正确	错误			判断题
92	钢结构工程施工时，高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在工具箱中放好，在高空传递物品时，应挂好安全绳，不得随便抛掷，以防伤人。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工，安全检查是安全生产日常管理的一项重要工作。	正确	错误			判断题
94	金属幕墙的骨架如果选用铝合金型材，锚固件一般采用螺栓连接。	正确	错误			判断题
95	人工拆除作业时，建筑的承重梁柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。	正确	错误			判断题
96	高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。	正确	错误			判断题
97	采用平网防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工现场，脚手架、安全网、工具式挂篮等按规范和设计要求设置，且安全可靠。	正确	错误			判断题
99	塔式起重机和220kV输电线路之间的安全距离，水平方向需达到至少5m。	正确	错误			判断题
100	有限空间主要分为密闭设备、地上有限空间、地下有限空间三类。	正确	错误			判断题













