

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	要求企业领导在制定整体目标和进行宏观决策时，必须把安全纳入整体规划中加以考虑，安全管理必须做到明确分工、建立健全安全组织体系和安全生产责任制度，强化安全管理部门的职能，树立其权威，以保证强有力的协调控制，实现有效综合。这运用的是（ ）原则。	动态相关性	反馈	封闭	整分合		单选题
2	新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（ ）安全生产标准化建设工作。	完善	提升	建立	加强		单选题
3	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（ ）后，方可上岗作业。	上岗证书	合格证书	安全员证书	特种作业操作资格证书		单选题
4	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位安装、拆卸建筑起重机械的，应当编制安装和拆卸方案，确定施工安全措施，并由（ ）现场监督。	项目负责人	专业技术人员	项目专职安全生产管理人员	技术负责人		单选题
5	审批后续项目监管是指市、区建设行政管理部门作出安全生产许可证审批决定后，（ ）内对建筑施工企业新建项目进行安全生产条件的核查。	一个月	两个月	一年	二年		单选题
6	企业安全生产委员会是企业法人建立的安全生产管理（ ）机构。	决策	执行	基层调研	培训		单选题
7	标准来源于人类社会实践活动，其产生的基础是科学研究和技术进步的成果，是实践经验的总结。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性		单选题
8	根据《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业应按期提交年度自评材料的，企业自评材料不包括（ ）。	企业本年度竣工项目台帐	企业本年度竣工项目考评结果	企业本年度因安全生产受到市级及以上住房城乡建设管理部门奖惩情况	文明工地创建预申报		单选题
9	地基基础工程专业承包资质为二级的单位，承包基坑工程的开挖深度分别不得超过（ ）m。	10	12	15	18		单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位办理建筑起重机械安装（拆卸）告知手续前，应与（ ）签订安装（拆卸）合同。	使用单位	建设单位	施工总承包单位	监理单位		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械应当经过安装自检、使用验收、安全技术交底方可投入使用，起重机械在（ ）前还应进行检验检测。	安装自检	使用验收	方案交底	安全技术交底		单选题
12	根据《消防法》规定，下列选项中不属于消防设施的是（ ）。	火灾自动报警系统	自动灭火系统	火灾防护用品	防烟排烟系统		单选题
13	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据设备重量、基坑（槽）、边坡和基础桩的支护、土质情况确定，并不得小于（ ）。	10m	15m	20m	30m		单选题

14	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，发生较大及以上事故的，一律吊销安全生产考核合格证，并对发生事故的（ ）和总监进行信用扣分，列入不良行为记录。	项目经理	法人代表	企业负责人	项目技术负责人	单选题
15	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经（ ）的审批部门批准。	地方标准	部级标准	省（市）级标准	国家标准	单选题
16	《上海市在沪建筑业企业信用评价标准》规定，工程业绩以合同约定完成日期为生效日期，自评价基准日起追溯二年。	半年	一年	一年半	二年	单选题
17	《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（ ）统一管理。	总承包单位	分包单位	建设单位	总承包单位或者分包单位	单选题
18	由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是（ ）。	违反一般标准规定要求	违反强制性标准要求	发生安全事故	发生特大安全事故	单选题
19	依据最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，以下不被认定为“强令他人违章冒险作业”情形是（ ）。	采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的	故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的	其他强令他人违章作业的行为	为偷工减料，伙同他人违章作业	单选题
20	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第（四）项规定：安装单位应当制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故（ ）预案。	应急救援	风险防范	责任分析	人员救援	单选题
21	基坑支护结构设计属于深基础施工技术措施范畴，它是（ ）的重要内容之一。	建筑物设计	施工方案	施工工艺	施工组织设计	单选题
22	钢板桩堆放场地应平整坚实，组合钢板桩堆高不宜超过（ ）层。	2	3	4	5	单选题
23	挖土机械严禁碰撞工程桩、围护墙、支撑、立柱和立柱桩、降水井管、监测点等，其周边（ ）mm范围内的土方应采用人工挖除。	200~300	200~500	300~500	400~600	单选题
24	基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁的稳定情况，基坑上口边沿（ ）m以内不得堆放模板及材料。	0.8	1.0	1.2	1.5	单选题
25	混凝土浇筑过程应分层进行，采用表面振动器时，分层振捣厚度不宜超过（ ）mm。	250	300	100	200	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞桁架的斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的（ ）的伸出端上。	立杆	纵向水平杆	横向水平杆	扫地杆	单选题
27	竖向剪刀撑杆件底端应与垫板或地面顶紧，采用旋转扣件每步与立杆固定，旋转扣件宜靠近主节点，中心线与主节点的距离不宜（ ）。	大于150mm	大于200mm	小于150mm	小于200mm	单选题
28	碗扣式钢管模板支撑架搭设高度不宜超过（ ）m。	30	40	50	60	单选题
29	钢结构安装施工中，边长或直径为20~40cm的洞口应采用（ ）固定防护。	塑料板	细木工板	刚性盖板	钢丝网片	单选题

30	幕墙工程施工，按（ ）可分为玻璃幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。	面板材料	保温材料	面板材质	面板质地		单选题
31	幕墙玻璃的反射比不应大于（ ）。	30%	20%	10%	50%		单选题
32	高处作业高度为40m的作业属于（ ）高处作业。	I级	II级	III级	IV级		单选题
33	高处作业的移动式操作平台的施工荷载每平方米不应超过（ ）kN。	1.0	1.5	1.8	2.0		单选题
34	装配式混凝土建筑安装作业登高及平台须有（ ）挂牌。	安全	验收	设计	使用许可		单选题
35	行走式塔机作（ ）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。	固定式	车载式	拖行式	爬升式		单选题
36	有限空间作业监护者的职责不包括（ ）。	接受本单位职业卫生培训，持证上岗	检查、验证应急救援服务、呼叫方法的效果	在作业者作业期间保证在密闭空间外持续监护	与作业者进行必要有效的安全、报警、撤离等信息沟通		单选题
37	配电室天棚的高度应当距离地面不低于（ ）m。	1	2	3	3.5		单选题
38	文明施工包括了一般项目和保证项目，以下属于保证项目的是（ ）。	社区服务	综合治理	材料管理	生活设施		单选题
39	一级动火作业的动火期限为（ ）d。	1	3	5	7		单选题
40	地下工程施工的防火要求，禁止（ ）式乙炔发生器在地下工程内部使用及存放。	沉浮	排水	中压	联合		单选题
41	安全生产管理中的人本原理所涉及的相关原则是（ ）。	动力原则	反馈原则	封闭原则	能级原则	激励原则	多选题
42	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。	施工单位的主要负责人	企业法人代表	项目负责人	企业质量监理	专职安全生产管理人员	多选题
43	可以设定行政许可的事项有（ ）。	有限自然资源开发利用	烟花爆竹	公共资源配置	建筑施工企业	直接关系公共利益的特定行业的市场准入	多选题
44	下列选项中属于企业安全生产管理机构的是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部	多选题
45	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，企业安全生产标准化评定结果分为（ ）。	优秀	良好	优良	合格	不合格	多选题
46	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由施工企业自行组织论证的，论证档案由（ ）留存备查。	设计单位	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构	多选题
47	施工单位制定的消防安全管理制度应包括的主要内容有（ ）。	消防安全教育与培训制度	用火、用电、用气管理制度	消防安全检查制度	消防设施查验制度	建筑施工现场消防应急演练制度	多选题
	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应						

48	当坚持（ ）的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。	公平公开	实事求是	尊重科学	以人为本	全面深入	多选题
49	团体标准由团体按照团体确立的标准制定程序自主制定发布，由社会自愿采用的标准。团体是指具有法人资格，且具备相应专业技术能力、标准化工作能力和组织管理能力的（ ）等社会团体。	学会	协会	商会	联合会	产业技术联盟	多选题
50	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当定期对围挡进行（ ），保持完好、整洁和美观。	养护	维修	管理	服务	维护	多选题
51	监督机构在履行建设工程质量和安全监督管理职责时，有权采取下列（ ）等措施。	要求被检查单位提供有关建设工程施工合同资料	进入被检查单位的施工现场进行检查	发现有影响建设工程质量的问题或者安全事故隐患时，责令立即排除	发现违法违规行为，按权限实施行政处罚	向社会公布工程建设责任主体安全生产不良信息	多选题
52	危险源辨识应覆盖与建筑施工相关的所有（ ）、方法、施工过程中的危险源。	场所	环境	材料	设备	设施	多选题
53	基坑支护结构选型时，应综合考虑的因素有（ ）。	基坑深度	土的性质及地下水条件	施工场地条件	施工季节	施工工期	多选题
54	基坑开挖时，挖土机械不得碰撞或损害（ ）等构件。	锚杆	腰梁	土钉墙墙面	内支撑及其连接件	已施工的基础桩	多选题
55	脚手架在使用过程中，应定期进行检查，（ ）应无缺失、无松动，架体应无明显变形。	警戒标志	主要受力杆件	剪刀撑等加固杆件	外墙板	连墙件	多选题
56	竖向主框架与水平支承结构采用铰接点连接时，各杆件轴线应交汇于一点，可采用三种形式（ ）。	侧面连接	上下连接	焊接	扣件连接	穿套式连接	多选题
57	钢结构安装工程施工，对于夹层吊装时的（ ），施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。	松钩	卸索	拼接	焊接	切割	多选题
58	下列关于人造板材幕墙的挂件与瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板面板的连接构造设计规定正确的有（ ）。	宜采用只承受一块面板自重荷载的挂件	挂件与面板之间的空隙应填充胶粘剂，且不得污染面板	纤维水泥板的自重应由面板上部挂槽的顶部承受	挂件在承托面板处宜设置弹性垫片，垫片厚度不宜小于2.0m	挂件安装槽口中心线宜以外表面为基准定位，并宜位于面板计算厚度的中心	多选题
59	当立网用于龙门架、物料提升架及井架的封闭防护时，要求（ ）。	四周边绳应与支撑架贴紧	边绳的断裂张力不得小于3kN	边绳的断裂张力不得小于5kN	系绳应绑在支撑架上	间距不得大于750mm	多选题
60	塔机的拆装作业必须在白天进行，不得在（ ）情况下进行。	夜间	大风	浓雾	雨雪天	高温	多选题
61	动态相关性原则属于安全生产管理人本原理中的相关原则。	正确	错误				判断题

62	新修改的《安全生产法》将“三个必须”写入了法律，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，进一步明确了各方面的安全生产责任。	正确	错误				判断题
63	一个施工项目现场会有若干个平行关系的承包商在同时作业，也存在施工总承包企业和建设单位直接发包的施工单位并存施工现场的局面，按照法律规定，这些企业之间应当签订安全生产管理协议的规定，由施工总承包企业承担全部安全生产责任。	正确	错误				判断题
64	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。	正确	错误				判断题
65	《全国安全生产专项整治三年行动计划》提出，要“建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。”	正确	错误				判断题
66	省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责国务院建设主管部门负责的中央管理的建筑施工企业以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。	正确	错误				判断题
67	项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由总工程师授权，负责具体工程项目管理的人员。	正确	错误				判断题
68	建立各岗位安全操作规程。严谨、有效的岗位安全操作规程是规范作业人员的作业行为、规避违章操作的有力保证。	正确	错误				判断题
69	危险性较大的分部分项工程实行分包时，其专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。	正确	错误				判断题
70	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先检测、再通风、后作业”的规定。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前三个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。	正确	错误				判断题
72	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械推行租赁、安装、拆卸、维保一体化管理。	正确	错误				判断题
73	按照国家质检总局、公安部、国家认监委的要求，未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的消防产品，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，施工现场存在散落的火星危及毗连的建筑物情况的，禁止动用明火作业。	正确	错误				判断题
75	建筑施工单位应当制定具体应急预案，并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。	正确	错误				判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临时房屋安全管理的通知》规定，本市推行使用标准化、定型化的，满足防火要求、易于拼装、循环使用的整体箱式房屋和装配式房屋，可以使用水泥珍珠岩保温复合板临时房屋。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施细则》规定，投保建设工程安全生产责任保险的生产经营单位应当在办理施工许可手续时间节点前，从具有承保资格的保险机构名单中选择承保公司，承保公司应以报价函形式响应。	正确	错误				判断题

78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为B级不良信用信息。	正确	错误				判断题
79	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工单位应当配备兼职文明施工管理人员，负责监督落实施工现场文明施工的各项措施。	正确	错误				判断题
80	绿色施工基于可持续发展思想，以提高经济效益、减员增效和保护环境为典型特征，是对传统施工模式的创新。	正确	错误				判断题
81	上海市建设工程安全质量监督总站应当编制上海市建设工程质量安全监督执法工作手册，明确监督抽查要点，规范监督文书制作要求。	正确	错误				判断题
82	依据《安全生产法》规定，发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。	正确	错误				判断题
83	《建筑业安全卫生公约》规定，构架和构件、模板、临时支架和支撑的架设只能在项目经理监督下进行。	正确	错误				判断题
84	基础埋置深，施工期长，挖基坑时不影响邻近建筑物的安全属于有支护基坑的特点。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙施工时，每个单元槽段挖槽分段不宜超过3个。	正确	错误				判断题
86	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并遵循“槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。	正确	错误				判断题
87	雨期施工时，模板作业要安装避雷设施。	正确	错误				判断题
88	作业脚手架的宽度不应小于0.8m，且不宜大于1.2m。	正确	错误				判断题
89	门式钢管脚手架包括门式作业脚手架和门式支撑架。	正确	错误				判断题
90	当附着式防护平台停用超过3个月时，应提前采取加固措施。	正确	错误				判断题
91	钢结构安装施工中，边长为200cm的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。	正确	错误				判断题
92	钢结构安装工程施工起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、降、转，以防构件脱落。	正确	错误				判断题
93	幕墙工程施工，项目部根据项目特点和现场环境编制施工现场安全急救方案，并组织演练，一旦发生事故按已审批的救援方案开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡。	正确	错误				判断题
94	金属幕墙安装打胶操作阴雨天不宜进行。	正确	错误				判断题
95	当采用机械拆除建筑时，机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。	正确	错误				判断题
96	在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应采取防滑、防冻措施。	正确	错误				判断题
97	装配式混凝土建筑施工，施工单位应根据工程施工特点对重大危险源进行分析并予以公示，并制定相对应的安全生产计划。	正确	错误				判断题
98	对于塔机施工升降机，塔机型号、起重吨位是否满足本工程单块构件最大重量要求；塔机施工升降机附着设置按方案设计要求设置。	正确	错误				判断题
99	塔式起重机的安装拆卸人员可参照塔式起重机安装拆卸方案操作。	正确	错误				判断题

33	表外培式起里机时女表外坤八贝可参照表外刀采探IF。	正确	错误				判断题
100	实施有限空间作业前，作业单位应对作业环境及作业过程进行风险评估，分析可能存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制订作业方案，并经本单位施工管理人员审核，负责人批准。	正确	错误				判断题















1