

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	整分合原则是指现代高效率的管理必须在整体规划下明确分工，并在分工基础上进行（ ）。	有效整合	有效合作	有效组合	有效综合		单选题
2	新修订的《安全生产法》将“推进安全生产标准化建设”修改为（ ）安全生产标准化建设工作。	建立	优化	鼓励	加强		单选题
3	根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产（ ），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。	安全培训制度	业务培训制度	教育培训制度	法律法规培训制度		单选题
4	根据《建筑法》的规定，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工企业承担，并由建筑施工（ ）对安全负责。	项目负责人	专职安全生产管理人员	技术负责人	单位负责人		单选题
5	安全生产许可证电子证照采用数字签章（签名）PDF格式文件为载体，盖有经认证的市住房城乡建设管理委电子签章，并附有（ ）。	副本	电子副本	企业电子签章	二维码		单选题
6	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的（ ）。	独立业务部门	独立职能部门	兼任安全生产职能的部门	生产部门		单选题
7	标准的制定修订是为了解决现实问题或潜在问题，在一定的范围内获得最佳秩序，实现最大效益。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性		单选题
8	《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》规定，企业于次年（ ）前将自评材料报送对应的考评部门。企业未按期提交年度自评材料的，依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，视同企业考评不合格。	12月31日	1月1日	12月1日	1月31日		单选题
9	根据《上海市基坑工程管理办法》，施工总承包单位应当对基坑工程的施工质量和安全负总责，分包单位应当接受（ ）施工现场的质量和安全管理，按照分包合同的约定对其负责。	建设单位	设计单位	监理单位	总承包单位		单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，起重机械产权单位变更时，下列做法正确的是（ ）。	现产权单位持备案证明到设备备案机关办理备案变更手续	原产权单位应将备案证明移交给现产权单位	原产权单位在设备移交前将备案证明销毁	现产权单位重新办理建筑起重机械备案手续		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，（ ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向总承包单位出具安装自检合格证明。	安装单位	总承包单位	施工单位	监理单位		单选题
12	根据《消防法》规定，消防救援机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当（ ）。	第一时间掌握现场情况	抢先疏散人员	有限撤离机械设备	优先保障遇险人员的生命安全		单选题
13	开挖低于地下水位的基坑（槽）、边坡和基础桩时，施工单位应合理选用（ ）。	开挖顺序	支护形式	加固方式	降水措施		单选题

14	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行）中的个人处理规定，对发生一般事故的项目经理和安全员，暂扣安全生产考核合格证（ ）。	3个月	6个月	1年	2年	单选题
15	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的（ ）和理由，并经国家标准的审批部门批准。	理论依据	论证依据	推论依据	科学依据	单选题
16	在沪建筑业企业信用评价结果在市住房城乡建设管理委门户网站上公开。在沪建筑业企业可登录上海市建设市场管理信息平台企业诚信手册系统，自行生成和打印企业（ ）。	信用等级	信用结果	信用评分表	信用认定证明	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单和位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的警示和（ ）标志。	提示标志	命令标志	引导标志	指令标志	单选题
18	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的。	安全标志	警告标志	禁止标志	警示标志	单选题
19	建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，后果特别严重的，对直接责任人员，处（ ）有期徒刑，并处罚金。	三年以上五年以下	三年以上八年以下	五年以上八年以下	五年以上十年以下	单选题
20	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第（二）项规定：安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及（ ）。	机件零部件	周围场地条件	现场施工条件	标准节和附着装置	单选题
21	基坑侧壁安全等级为二级时，采用的重要性系数为（ ）。	1.5	1.2	1.1	1	单选题
22	钻孔咬合桩施工，钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴附在套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应为（ ）。	0.3%	0.5%	0.8%	1.0%	单选题
23	基坑开挖深度采用全面分层开挖或台阶式分层开挖的方式，分层厚度不应大于（ ）。	3m	4m	5m	6m	单选题
24	模板工程作业高度在（ ）以上操作时，周围应设安全网、防护栏杆。	3m及2层	4m及2层	5m及2层	6m及2层	单选题
25	混凝土不能一次连续浇筑时，可留设（ ）或后浇带分块浇筑。	施工缝	伸缩缝	沉降缝	防震缝	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单排脚手架门洞处，应在平面桁架的每（ ）节间设置一根斜腹杆。	1	2	3	4	单选题
27	对于承插型轮扣式模板支架，当模板支架立杆需要加密时，加密区水平杆应向非加密区延伸不少于（ ）跨。	1	2	3	4	单选题
28	碗扣式钢管双排脚手架内立杆与建筑物距离不宜大于（ ）mm。	250	200	150	100	单选题
29	钢结构安装施工中，边长或直径为（ ）cm的洞口不应架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	125	135	145	155	单选题
30	点支撑幕墙是由玻璃面板、（ ）和支撑结构构成的建筑幕墙。	立杆	点支撑装置	横杆	龙骨	单选题
31	幕墙玻璃的公称厚度应经过强度和刚度验算后确定，单片玻璃、中空玻璃的任一片玻璃厚度不宜小于（ ）mm。	5	6	3	2	单选题
32	无客观危险因素的高处作业可分为（ ）个级别。	三	四	五	六	单选题

33	高处作业的移动式操作平台的高宽比不应大于（ ）。	2:1	1:2	3:1	1:3		单选题
34	装配式混凝土建筑预制构件安装作业，安装点的安全防护措施或安全警示标志按（ ）和方案要求设置。	规范	设计	现场要求	指示		单选题
35	塔机的附着装置应符合的规定包括：安装附着框架和附着支座时，各道附着装置所在平面与水平面的夹角不得超过（ ）。	5°	8°	10°	12°		单选题
36	实施有限空间作业前，作业单位应对作业环境及作业过程进行风险评估，分析可能存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制订作业方案，并经本单位（ ）人员审核，负责人批准。	安全生产管理	技术	施工管理	质量管理		单选题
37	根据现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59规定，配电室建筑耐火等级应不低于（ ）级并配备合格的消防器材。	1	2	3	4		单选题
38	漏电保护器的（ ）按实行分级、分段漏电保护原则和可靠防止人体触电伤害原则确定。	动作参数	额定频率	额定电压	额定电流		单选题
39	二级动火作业的动火期限为（ ）d。	1	3	5	7		单选题
40	火灾事故照明灯和疏散指示灯工作电源断电后，应能自动（ ）。	报警	强启	洒水	投合		单选题
41	贯彻人本原理的措施有（ ）。	明确分工	重视企业思想工作	强化民主管理	激励职工行为	改善领导行为	多选题
42	《安全生产法》规定，建筑施工企业的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。	专业知识	专业技能知识	安全操作技术	安全生产知识	管理能力	多选题
43	我国涉及施工企业安全生产许可证的法规有（ ）。	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》	《中华人民共和国行政许可法》	《上海市建筑施工企业安全生产许可证批后监督管理办法》	《安全生产许可证条例》	《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》	多选题
44	下列选项中不属于企业安全生产管理机构的是（ ）。	企业安委会、安委办	工程项目安全生产领导小组	企业安全生产部	企业销售部	企业人力资源部	多选题
45	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目有（ ）情形之一的，项目安全生产标准化评定为不合格。	未按规定开展项目自评工作的	发生生产安全事故的	因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的	住房城乡建设主管部门规定的其他情形	发生劳动纠纷的	多选题
46	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，方案由机构论证的，论证档案由（ ）分别留存。	论证机构	建设单位	施工单位	监理单位	监督机构	多选题
47	临时消防给水系统应做到无盲区、全覆盖保护，临时消防给水系统中的（ ）等应确保满足要求、正常使用，不得擅自挪用、关闭。	加压水泵	中转水池（水箱）	供水管网上的控制	水泵接合器	室内消火栓	多选题

47	闭、停用。			阀门			
48	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清（ ），总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。	事故经过	事故原因	事故损失	事故性质	事故责任	多选题
49	《标准化法》规定，没有（ ）国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。	强制性	威胁性	推荐性	强权性	示范性	多选题
50	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，施工铭牌应当标明的内容有（ ）。	建设工程项目名称	工地四周范围和面积	开工、竣工日期	夜间施工时间	文明施工具体措施	多选题
51	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构在履行建设工程质量和安全监督管理职责时，有权采取的措施是（ ）。	要求被检查单位提供有关建设工程质量和安全资料	进入被检查单位的施工现场进行检查，并将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录	发现有影响建设工程质量的问题或者安全事故隐患时，责令改正或者立即排除	发现违法违规行，按权限实施行政处罚或移交有关职能部门处理	向社会公布工程建设责任主体安全生产不良信息	多选题
52	建筑施工安全生产技术规划编制应包括的内容下列说法正确的有（ ）。	安全生产技术分析	安全生产技术控制	安全生产技术监测与预警	安全生产技术管理、措施	应急救援	多选题
53	基坑支护结构设计的基本原则是（ ）。	安全可靠	方便施工	经济合理	因地制宜	综合治理	多选题
54	土石方开挖顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致，并遵循（ ）的原则。	槽支撑	先撑后挖	分层开挖	严禁超挖	对称开挖	多选题
55	承插式脚手架，常见的承插连接方式有（ ）等。	插片和楔槽	插片和碗扣	球头和碗头	套管和插头	U形托挂	多选题
56	附着式防护平台的水平支承结构为空间桁架式结构，腹杆与上下弦杆连接可采用的方式有（ ）。	套筒连接	铆接	焊接	扣件连接	螺栓连接	多选题
57	钢结构安装工程施工，以下属于防止高空坠物伤人的措施有（ ）。	高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好	吊装时可以在构件上堆放或是悬挂零星物件，零星物品应用专用袋子上、下传递	吊装高空对接构件时需绑好溜绳，控制其方向	起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、降，以防构件脱落	吊开时应平稳，避免振动或摆动，在构件就拉或固定前，不得解开吊装索具，以防构件坠落伤人	多选题

58	人造板材幕墙专项要求，瓷板、微晶玻璃板宜采用（ ）。	短挂件连接	通长挂件连接	背栓连接	预置螺母连接	穿透支承连接	多选题
59	建筑施工安全网的（ ）应满足现行国家标准《安全网》GB5725的人规定。	材质	规格	物理性能	耐火性	阻燃性	多选题
60	编制拆装方案的主要依据包括（ ）等内容。	国家有关塔机的技术标准和规范、规程	随机的使用	装拆工人的工作经验	重大危险源及应急预案	其他单位的拆装方案和有关资料	多选题
61	安全生产管理是人类社会活动的一个方面。不同的观点或学说都能在某一点上揭示安全生产管理的某种规律。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对安全生产工作不负责。	正确	错误				判断题
63	一个施工项目现场会有若干个平行关系的承包商在同时作业，也存在施工总承包企业和建设单位直接发包的施工单位并存施工现场的局面，按照法律规定，这些企业之间应当签订安全生产管理协议的规定，企业各方依据安全生产管理协议的约定，承担安全生产责任。	正确	错误				判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，登高架设作业人员，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，也不需要取得特种作业操作资格证书，即可上岗作业。	正确	错误				判断题
65	根据《安全生产法》的规定，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。	正确	错误				判断题
66	建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当按照分级、属地管理原则，向施工行为地省级以上人民政府建设行政主管部门申请领取安全生产许可证。	正确	错误				判断题
67	工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任。	正确	错误				判断题
68	安全生产责任制必须要全面、有效，横向到边，纵向到底、职责明确、切实可行。	正确	错误				判断题
69	依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，危大工程范围分为危险性较大的分部分项工程范围和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围两大类。	正确	错误				判断题
70	进入密闭空间作业，应严格执行作业审批制度和“先通风、再检测、后作业”的规定。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。	正确	错误				判断题
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，强化钢结构组合式基础平台使用中的日常检查。现场机械、施工管理人员，应每月不少于一次对连接焊缝、连接螺栓	正确	错误				判断题

72	视案情况进行检查且留有记录。						
73	临时宿舍、办公用房等场所严禁安装、使用大功率照明、加热、取暖等设备，临时用房的安全疏散应采取可靠的防火技术措施。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》的，高层建筑的主体结构内动用明火进行焊割作业前，应当将供水系统安装至明火作业层，并确保正常取水。	正确	错误				判断题
75	根据《突发事件应对法》的规定，突发事件是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。	正确	错误				判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房，安装单位应根据合同文件、设计文件编制安装施工方案，并按方案组织施工。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，投保单位依法获得的建设工程安责险赔偿，不影响投保单位从业人员依法请求工伤保险赔偿的权利。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位拖欠农民工工资或者工程款但未造成严重不良社会影响的违法或违规行为，认定为A级不良信用信息。	正确	错误				判断题
79	工伤预防项目在实施过程中，项目申报单位应及时跟踪项目实施的进展情况，确保项目按照服务合同有效开展。	正确	错误				判断题
80	绿色施工除注重工程的质量、进度、成本、安全等之外，更加强调减少施工活动对环境的负面影响。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，建设工程质量监督工作一般从工程报批通过开始，至监督机构出具工程质量监督报告结束。	正确	错误				判断题
82	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，3年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，3年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	正确	错误				判断题
83	《建筑业安全卫生公约》规定，除非是按国家法律或条例以载人为目的建造、安装和使用，起重机械不得用于提升、降落或运载人员。	正确	错误				判断题
84	基础埋置不深，施工期较短，挖基坑时不影响邻近建筑物的安全属于无支护基坑的特点。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙单元槽段成槽施工宜采用跳副间隔的施工顺序。	正确	错误				判断题
86	在土石方工程开挖前，应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收，合格后方可土石方开挖。	正确	错误				判断题
87	雨期施工时，高耸结构的模板作业要安装避雷设施。	正确	错误				判断题
88	雾霾及雨、雪天气和4级以上大风时，不得进行脚手架上的高处作业。	正确	错误				判断题
89	承插型轮扣式模板支架，立杆基础不在同一高度时，必须将高处的立杆与低处水平拉接通。	正确	错误				判断题

89	扫地杆与低处水平杆拉通。					
90	限制荷载自控系统在升降过程中，相邻两个机位的荷载变化值超过初始状态的30%时，应能使全部机位自动停机。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中，直径100cm的洞口不用架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工起吊构件时，速度不能太慢，不能在高空停留太久，严禁停留时间过长，以防构件脱落。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工，项目部根据项目特点和现场环境编制专项施工方案，并组织演练，一旦发生事故按已审批的救援方案开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡。	正确	错误			判断题
94	金属幕墙饰面板安装前要在骨架上标出板块位置，并拉通线，控制整个墙面板的竖向和水平位置。	正确	错误			判断题
95	当采用机械拆除建筑时，应从上至下逐层拆除，并应分段进行：先拆除承重结构，再拆除非承重结构。	正确	错误			判断题
96	在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时，应尽快完成作业，避免受潮、受冻。	正确	错误			判断题
97	装配式混凝土建筑施工无须执行企业的安全生产法规和规章制度。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工现场，注浆机等机具验收使用，须有检查挂牌或日常使用的识别标志，安全可靠。	正确	错误			判断题
99	装拆塔式起重机时安装拆卸人员必须严格执行装拆方案。	正确	错误			判断题
100	有限空间作业过程中各种气体、蒸气浓度值保持稳定的属于有限空间作业环境2级。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100